



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Av. Evandi Américo Comarela, 385 - Centro - Venda Nova do Imigrante - Es - Cep: 29.375-000

Modalidade/Nº: Pregão Eletrônico Nº 000086/2023

Processo: 003344/2023

Abertura: 16/11/2023 09:00

Expedição: 31/10/2023

ANEXO I - (LOTES)

Lote		LOTE 01					
Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca/Modelo	Unitário	Valor Total
00001	00003202	LOCACAO DE CAIXA DE PRESENTE 1 METRO - Locação, Instalação, manutenção e desmontagem de uma Caixa de Presente medindo no mínimo 1m altura x 1m Largura x 1m comprimento com laço na parte superior, formada por um conjunto de 2 traves de largura 1m e 0,2m de profundidade, confeccionadas em tubos em metalon de 15mm x 15 mm estruturados e forrados em madeira naval 10mm com acabamento externo em manta vinílica brilhosa 3mm em cores a serem aprovadas pela contratante. Base com dimensões mínimas de 1m x 1m totalmente coberta com manta vinílica antiderrapante 3mm acompanhando a cor das traves. Contornando todo o objeto deve ser posicionada na parte externa, mangueiras luminosas de LEDs, em PVC flexível extrusado, de 13,00mm de diâmetro, com 36 micro lâmpadas por metro, com nível de classe para uso externo a prova d'água e a intempéries, na tensão de 220v, no mínimo Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Todo sistema deverá ser interligado com cabo pp e/ou cordão paralelo marron (não será aceito cordão paralelo branco).Incluídos: Derivação da rede da concessionária com cabos de alimentação e caixas de distribuição com proteção e acionamento com timer automático. Instalação, manutenção, operação e desmontagem.	UND	5,0			
00002	00003203	LOCACAO DE BOLA 1 METRO - Locação, Instalação, manutenção e desmontagem de uma Bola medindo no mínimo 1,00m de diâmetro, formada por um conjunto de 2 arcos de largura 1m e 0,2m de profundidade, confeccionadas em tubos em metalon de 15mm x 15 mm estruturados calandrados e forrados em madeira naval 10mm com acabamento externo em manta vinílica brilhosa 3mm em cores a serem aprovadas pela contratante. Contornando todo o objeto parte externa com mangueiras luminosas de LEDs, em PVC flexível extrusado, de 13,00mm de diâmetro, com 36 micro lâmpadas por metro, com nível de classe para uso externo a prova d'água e a intempéries, na tensão de 220v. Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Todo sistema deverá ser interligado com cabo pp e/ou cordão paralelo marron (não será aceito cordão paralelo branco).Incluídos: Derivação da rede da concessionária com cabos de alimentação e caixas de distribuição com proteção e acionamento com timer automático. Instalação, manutenção, operação e desmontagem.	UND	5,0			
00003	00003204	LOCACAO DE RECOBRIMENTO DE CAULE DAS PALMEIRAS - Recobrimento de caules de palmeiras com no mínimo 40 metros de micro lâmpadas. Deverão ter efeito piscante, com a configuração de 5 leds estáticos para 1 piscante. Leds especiais, encapsulados com polipropileno formato grande e trapezoidal, de 35mm, fio elétrico preto, emborrachado especial bitola 3x3,3mm2, padrão IP65. Distância máxima entre os LEDs de 10 cm, tensão de 220V, na cor branco quente em proporção de 5 LEDs branco	UND	88,0			



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Av. Evandi Américo Comarela, 385 - Centro - Venda Nova do Imigrante - Es - Cep: 29.375-000

Modalidade/Nº: Pregão Eletrônico Nº 000086/2023

Processo: 003344/2023

Abertura: 16/11/2023 09:00

Expedição: 31/10/2023

ANEXO I - (LOTES)

		quente estático para um LED branco quente piscante. Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Todo sistema deverá ser interligado com cabo pp e/ou cordão paralelo marron (não será aceito cordão paralelo branco).Incluídos: Derivação da rede da concessionária com cabos de alimentação e caixas de distribuição com proteção e acionamento com timer automático. Instalação, manutenção, operação e desmontagem.					
00004	00003199	LOCACAO REFLETOR DECORATIVO LED 100W - Refletor de led de 100 w – 220v, na cor a ser definida. Instalados nos caules das árvores e palmeiras para iluminação das copas e monumentos. Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Todo sistema deverá ser interligado com cabo pp e/ou cordão paralelo marron (não será aceito cordão paralelo branco).Incluídos: Derivação da rede da concessionária com cabos de alimentação e caixas de distribuição com proteção e acionamento com timer automático. Instalação, manutenção, operação e desmontagem.	UND	176,0			
00005	00003210	LOCACAO DE KIT PRAÇAS - ARVORE DE 5,00M DE MANGUEIRA LED + CAIXA 1,00M + BOLA 1,00M - 01 Árvore de natal em Metalon e arabescos em forma de pinheiro redondo, medindo 5,00 de altura, confeccionada em 6 painéis triangulares, com base de 1,60m até 1,90 de diâmetro; os painéis são produzidos em estrutura metálica, barra chata de 3/8 x 1/8 de polegada e metalon 20mm x 20mm, zincados, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. Base em arabescos em forma de pinheiro contornado com mangueira luminosa de led na cor verde em pvc flexível extrusado de 13,00mm de diâmetro com 36 leds por metro tensão de 220v ou arabescos em forma de estrela cadente com cinco pontas, contornado com mangueira luminosa de led na cor branco quente, em pvc flexível extrusado, de 13,00mm de diâmetro, com 36 leds por metro tensão de 220v. Em sua parte superior, arabescos em forma de estrela cadente com cinco pontas, contornado com mangueira luminosa de led na cor branco quente, em pvc flexível extrusado, de 13,00mm de diâmetro. Descrição da estrutura: 01 Quadro de distribuição com 2 disjuntores para proteção de todos os circuitos da árvore; 01 Aterramento com uma haste de terra com no mínimo 2 metros de comprimento, interligados por cabo de cobre NU 25mm2, fixados em hum ponto da estrutura da árvore para melhor aterramento; 01 sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 05h-off. Todo sistema deverá ser interligado com cordão paralelo marrom ou preto ou cabo pp. (não será aceito cordão branco); incluídos: derivação da rede da concessionária com cabos de alimentação e caixas de distribuição com proteção e acionamento com timer automático. Instalação, manutenção, operação e desmontagem sistema automatizado on/off pré- programado para 19h on e 05h-off; 01 Caixa de Presente Luminosa; armação quadrada de tubos de 15mm, em aço carbono, recoberta com jogos de led estáticos, com classe de proteção IP66 (norma NBR 60529 de 2017), medindo	UND	2,0			



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Av. Evandi Américo Comarela, 385 - Centro - Venda Nova do Imigrante - Es - Cep: 29.375-000

Modalidade/Nº: Pregão Eletrônico Nº 000086/2023

Processo: 003344/2023

Abertura: 16/11/2023 09:00

Expedição: 31/10/2023

ANEXO I - (LOTES)

		1,00m de altura por 1,00m de largura e 1,00m de comprimento. O arcabouço em forma de caixa de presente deverá ser adornado com figuras feitas em mangueira luzente, e deverá ter detalhes tipo alegorias com leds nas mesmas características descritas anteriormente; 01 Bola natalina, armação redonda de tubos de 15mm, em aço carbono, recoberta com jogos de led estáticos. com classe de proteção IP66 (norma NBR 60529 de 2017), medindo 1,00m de diâmetro. O arcabouço em forma de bola deverá ser adornado com figuras feitas em mangueira luzente, e deverá ter detalhes tipo alegorias com leds nas mesmas características descritas anteriormente.					
00008	00003206	LOCACAO DE REFLETOR DECORATIVO LED 50W PARA FACHADA DA PREFEITURA - Refletor de led de 50 w – 220v, na cor a ser definida. Instalados nos caules das árvores e palmeiras para iluminação das copas e monumentos. Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Todo sistema deverá ser interligado com cabo pp e/ou cordão paralelo marrom (não será aceito cordão paralelo branco).Incluídos: Derivação da rede da concessionária com cabos de alimentação e caixas de distribuição com proteção e acionamento com timer automático. Instalação, manutenção, operação e desmontagem.	UND	76,0			
00009	00003209	LOCACAO DE LAMPADAS STROBO - Lâmpadas Stroboscópias com flash branco, 220v, 6W, instalados nas copas das árvores, padrão IP66 (norma NBR IEC 60529). Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Todo sistema deverá ser interligado com cordão paralelo marrom ou preto ou cabo pp. (não será aceito cordão branco).Incluídos: Montagem, funcionamento, manutenção e desmontagem.	UND	14,0			
00010	00003205	LOCACAO DE FRANJAS DE LED PARA FACHADA DA PREFEITURA - Franjas de LED (CASCATA) instalados na marquise do prédio; de tamanho irregular contendo Leds emborrachado, bitola 2,30mm², de comprimento irregular, e deverá ter no mínimo 4,00 metros de comprimento com caídas de 0,90m, 0,70m e 0,50m aproximadamente, na cor branco quente, padrão IP66 (norma NBR IEC 60529). Inclusive derivação da rede da concessionária cabos de alimentação e proteção e todo material de fixação. Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Todo sistema deverá ser interligado com cordão paralelo marrom ou preto ou cabo pp. (não será aceito cordão branco).Incluídos: Montagem, funcionamento, manutenção e desmontagem.	UND	15,0			
Quantidade				381,0	Valor Total do Lote		
Lote LOTE 02							
Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca/Modelo	Unitário	Valor Total
00011	00004405	LOCAÇÃO MEGA ARVORE DE NATAL 10,50M - - Locação, e instalação de Pinheiro Natalino com altura de 10,50 metros. Deverá ser em forma octogonal e	UND	1,0			



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Av. Evandi Américo Comarela, 385 - Centro - Venda Nova do Imigrante - Es - Cep: 29.375-000

Modalidade/Nº: Pregão Eletrônico Nº 000086/2023

Processo: 003344/2023

Abertura: 16/11/2023 09:00

Expedição: 31/10/2023

ANEXO I - (LOTES)

		/ou redonda, sob medida em modelo de pinheiro estilizado, com 6 camadas de 1,50 metro e necessariamente sobrepostas e distantes entre camadas de 20 a 30 cm, com aproximadamente 6,00 m na parte mais larga, totalmente recoberto. Forrado com jogos de led especiais, encapsulados com polipropileno formato grande e trapezoidal, de 35 mm, fio elétrico preto, emborrachado especial bitola 3,3mm2, padrão IP66 (norma NBR IEC 60529), arcabouços recoberto com jogos de led especiais, diversas cores, encapsulados com polipropileno formato grande e trapezoidal, de 35 mm, fio elétrico preto, emborrachado especial bitola 3,3mm2, padrão IP66 (norma NBR IEC 60529).Deverá ser instalada toda alimentação, inclusive derivação da rede da concessionária, acionamento automático através de relé temporizado e proteção contra curto-circuito, sobre carga e choques elétricos.02 Quadros de distribuição com 6 disjuntores para proteção de todos os circuitos da árvore. fixados necessariamente na base da árvore, para segurança.01 Aterramento com Três hastes de terra com no mínimo 2 metros de comprimento, interligados por cabo de cobre NU 25mm2, fixados em 3 pontos da estrutura da árvore para melhor aterramento.01 Sistemas 4G de Monitoramento 24 horas/on-line: Sistemas de entrada de energia, monitorados 24 horas, com cabeamento de entrada 4x32mm2, 2F/N, 220(V). 01 Câmera FullHD 1080p Done, com controle a distância, 01 módulo de monitoramento WIFI/4G, 01 modulo de força 3F/N 220(V), 63(A) e 01 módulo de acionamento RF/WIFI/4G interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção do mega árvore-de-natal. Cabeamento PP 4x32mm2, proteção 1KV. Será disponibilizado ao contratante aplicativo para monitoramento, acionamento e desligamento à distância de todo sistema de iluminação natalina da mega árvore-de-natal. Incluído: Montagem, manutenção e desmontagem.				
Quantidade				1,0	Valor Total do Lote	

Lote **LOTE 03**

Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca/Modelo	Unitário	Valor Total
00007	00002488	LOCACAO DE CASA DE PAPAI NOEL - Confeccionado em fibra de vidro pintado em esmalte brilhante,(Não será aceito em madeira, isopor ou similar),formato 2,75 à 2,80m de altura x 3,35 à 3,50m de largura x 3,35 à 3,50m de comp.,com uma porta de acesso, 3 à 4(três)janelas e uma chaminé.Ornamentada com franja com Leds, elétrico emborrachado especial, bitola 3,3mm2,de comp. irregular, instalada em toda borda da casa,com caídas de 1,20 à 1,30m, 0,70 à 80m e 0,35 à 0,40m aproximadamente, na cor branco quente,em proporção de 5 leds branco quentes estáticos para 1 branco quente piscante, padrão IP66(norma NBR IEC 60529).Contendo decoração harmonizada, cerca ao redor com grades portuguesas comprimento de 20 à 21m x 1,00 à 1,10m de altura, na cor amarelo envelhecido. Todo sistema deverá ser interligado com cabo pp, 2x1,50mm.(não será aceito cordão	UND	1,0			



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Av. Evandi Américo Comarela, 385 - Centro - Venda Nova do Imigrante - Es - Cep: 29.375-000

Modalidade/Nº: Pregão Eletrônico Nº 000086/2023


Processo: 003344/2023

Abertura: 16/11/2023 09:00

Expedição: 31/10/2023

ANEXO I - (LOTES)

		paralelo).A casa deverá ser fixada ao solo com barras de ferro e cabo de aço, comprimento 1,00 m;01 Papai Noel confeccionado em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 2,15 m de altura por 1,50 de largura,fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1m;01 Mamãe Noel confeccionada em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 2,05m de altura por 1,5m de largura,fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço,formato 1m;20m lineares de grades portuguesas confeccionadas em ferro trabalhado forjado pintado em esmalte brilhante dourado envelhecido no formato 2,00 x 1,00m.Desenhos em barras paralelas e curvas portuguesas;02 Presentes Grandes:confeccionados em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante(Não será aceito em madeira, isopor ou similar),formato:1,5m de altura,0,9m de comprimento e 0,9m de largura,fixados ao solo com barras de ferro e cabo de aço,formato 1m;03 Cogumelos pequenos decorativo, tridimensional, confeccionados em fibra de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo, formato:0,28m altura x 0,28m largura x 0,28m profundidade(Não será aceito em madeira, isopor ou similar), fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço;03 Cogumelos Médios decorativo tridimensional, confeccionados em fibra de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo, formato:0,34m altura x 0,34m largura x 0,34m profundidade(Não será aceito em madeira, isopor ou similar),fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço;03 Cogumelos Grandes decorativo tridimensional, confeccionados em fibra de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo,formato:0,50m altura x0,50m largura x0,50m profundidade(Não será aceito em madeira, isopor ou similar),fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço;10 Pilaretes decorativos confeccionados em fibra de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo, em estrutura tubular com base redonda e bola em sua parte superior formato:1,05m altura x 0,22m diâmetro de base(Não será aceito em madeira,isopor ou similar),fixado ao solo com barra de ferro e cabo de aço,formato 2,00m.Incluídos:Derivação da rede da concessionaria com cabos de alimentação e caixas de distribuição com proteção e acionamento com timer automático. Instalação, operação, manutenção e desmontagem. Sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 05h-off.					
Quantidade				1,0	Valor Total do Lote		
Lote LOTE 04							
Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca/Modelo	Unitário	Valor Total
00006	00002489	LOCACAO DE SAGRADA FAMILIA - 01 Maria, confecção em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,38 m de altura por 1,00 de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar);01 José, confeccionada em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,85 m de altura por 1,00 de largura, fixado ao solo	UND	1,0			



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Av. Evandi Américo Comarela, 385 - Centro - Venda Nova do Imigrante - Es - Cep: 29.375-000

Modalidade/Nº: Pregão Eletrônico Nº 000086/2023

Processo: 003344/2023

Abertura: 16/11/2023 09:00

Expedição: 31/10/2023

ANEXO I - (LOTES)

		com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m.(Não será aceito em madeira, isopor ou similar); 01 Menino Jesus, confeccionado em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 0,40 m de altura por 0,86 de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m.(Não será aceito em madeira, isopor ou similar);03 Reis Magos, confeccionados em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante.Gaspar 1,55 m de altura por 1,00 de largura, Belchior 1,80 m de altura por 1,00 de largura, Baltazar 1,80 m de altura por 1,00 de largura, todos fixados ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar);01 Burro, confeccionada em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,00m de altura x 0,80m de largura x 1,70m de comprimento, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar); 01 Vaca, confeccionada em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,03 m de altura x 0,90 de largura x 1,80m de comprimento, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar); 01 Camelo, confeccionada em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,40m de altura x 1,00 de largura x 2,20m de comprimento, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar);01 Estábulo com Quatro colunas de 2,70 m de altura e a parte central do vão com 3,00 m altura.3,00m de largura por 3,00m profundidade. As colunas, contornadas com mangueira de led dourado e festão. A cobertura deverá ser em telhas imitação colonial, Ornamentada com franja com Leds, elétrico emborrachado especial, bitola 3,3mm2, de comprimento irregular, instalada em toda borda do estábulo, com caídas de 1,2m, 0,70m e 0,35m aproximadamente, na cor branco quente, em proporção de 5 leds branco quentes estáticos para 1 branco quente piscante, padrão IP66 (norma NBR IEC 60529). Todo sistema deverá ser interligado com cabo pp 1,5mm. (não será aceito cordão paralelo). Iluminação interna com 2 refletores de led de 50w. Piso coberto com feno criando o ambiente de estábulo; 01 Mureta decorativa confeccionado em fibra de vidro e pintura em esmalte em esmalte brilhante, em forma de parede de blocos artesanais, formato 1,50 x 2,80 x 1,60m de altura que deverá ser fixada na parte traseira do Estábulo;Incluídos: Derivação da rede da concessionaria com cabos de alimentação e caixas de distribuição com proteção e acionamento com timer automático. Instalação, operação, manutenção e desmontagem;Sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 05h-off.						
Quantidade				1,0	Valor Total do Lote			
Valor Total Geral								