



# MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Venda Nova do Imigrante - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Avenida Evandi Américo Comarela, 385 - Esplanada - Venda Nova do Imigrante - ES - CEP: 29375-000

CNPJ Nº 31.723.497/0001-08 Tel: (28)3546-1188

## Concorrência Eletrônica Nº 000005/2026

### ANEXO I

#	Nº	Lote	Unidade	Quantidade	Código Item	Descrição Item	Marca	Unitário	Valor Total
1	1	1	metro quadrado	8,000000	00005589	(CODIG. DER 20305) PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M		304,300000	2.434,40
2	2	1	metro quadrado	14,500000	00004316	BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO COM SANITÁRIO ÁREA 14.50M2, DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETE 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPEÇÃO, CONF. PROJETO (UTILIZAÇÕES)		850,070345	12.326,02
3	3	1	metro quadrado	203,870000	00002635	RETIRADA MANUAL DE BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO (BLOKRET), INCLUSIVE EMPILHAMENTO PARA REAPROVEITAMENTO		22,550007	4.597,27
4	4	1	metro quadrado	2,000000	00005590	(CODIG. SINAPI 101864) REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL		43,360000	86,72
5	5	1	metro quadrado	534,370000	00002762	(CODIG. 10501) LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA		15,270000	8.159,83
6	6	1	hora	48,000000	00004424	ENGENHEIRO JUNIOR		73,770000	3.540,96
7	7	1	metro cúbico	4,900000	00002593	ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUÇÃO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAÇAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM ÁREA LICENCIADA		116,210204	569,43
8	8	1	metro cúbico	7,700000	00002663	ESCAVAÇÃO MANUAL DE MATERIAL 1ª CAT. H= 0,00 a 1,50 m		80,450649	619,47
9	9	1	metro cúbico	2,800000	00005591	(CODIG SINAPI 104737) REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA		29,850000	83,58
10	10	1	metro cúbico	25,670000	00003598	ATERRO MANUAL PARA REGULARIZAÇÃO DO TERRENO EM ARGILA, INCLUSIVE ADENSAMENTO MANUAL E FORNECIMENTO DO MATERIAL (máximo de 100m3)		250,379821	6.427,25
11	11	1	metro cúbico	0,210000	00003389	(CÓDIG. DER-ES 30203) LASTRO DE BRITA 3 E 4, APILOADO MANUALMENTE		323,428571	67,92



# MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Venda Nova do Imigrante - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Avenida Evandi Américo Comarela, 385 - Esplanada - Venda Nova do Imigrante - ES - CEP: 29375-000

CNPJ Nº 31.723.497/0001-08 Tel: (28)3546-1188

## Concorrência Eletrônica Nº 000005/2026

### ANEXO I

#	Nº	Lote	Unidade	Quantidade	Código Item	Descrição Item	Marca	Unitário	Valor Total
12	12	1	metro cúbico	6,560000	00003765	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=25 MPA - CONSIDERANDO LANÇAMENTO MANUAL PARA INFRA-ESTRUTURA (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO)		926,940549	6.080,73
13	13	1	metro quadrado	62,880000	00002784	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUT. (14X19X39CM) CHEIOS, C/ RESIST. MÍN. COMPR. 15MPA, ASSENTADOS C/ ARG. DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 14, ESP. JUNTAS 10MM E ESP. DA PAREDE S/ REVEST. 14CM		178,600032	11.230,37
14	14	1	metro	12,000000	00005592	(CODIG SINAPI 104737) MURO DE ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS 10X20X20CM, C/ PILARES A CADA 2 M, ESP. 10CM E H=2,5M, REVESTIDO COM CHAPISCO, REBOCO E PINTURA ACRÍLICA A 2 DEMÃOS, INCL. PILARES, CINTAS E SAPATAS, EMPREGANDO ARG. CIMENTO CAL E AREIA		1283,690000	15.404,28
15	15	1	metro quadrado	121,310000	00003435	LASTRO REGULARIZADO E IMPERMEABILIZADO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, ESPESSURA DE 8 CM		109,969994	13.340,46
16	16	1	metro quadrado	45,420000	00002789	CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA, NO TRAÇO 13, ESPESSURA 5 MM		10,000000	454,20
17	17	1	metro quadrado	121,310000	00002787	(CODIG. 97113) APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS EM CONCRETO.		2,540021	308,13
18	18	1	metro quadrado	121,310000	00005593	(CODIG DER 130222) REVESTIMENTO DE PISO COM PLACAS DE BORRACHA PLURIGOMA PASTILHADO OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE ARREIMATE		232,440030	28.197,30
19	19	1	metro quadrado	45,420000	00004319	MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 128, PREPARO MACÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE, ESPESSURA DE 25MM.		52,800088	2.398,18
20	20	1	metro	92,320000	00002599	SOLEIRA DE GRANITO ESP. 2 CM E LARGURA DE 15 CM		65,139948	6.013,72
21	21	1	metro quadrado	45,420000	00005594	(CODIG DER 190117) PINTURA SOBRE PAREDES, APLICAÇÃO MANUAL, COM DUAS DEMÃOS DE TINTA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM, ACABAMENTO FOSCO, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL E METALATEX, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE LIQUIDO SELADOR ACRÍLICO, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX		31,629899	1.436,63



# MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Venda Nova do Imigrante - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Avenida Evandi Américo Comarela, 385 - Esplanada - Venda Nova do Imigrante - ES - CEP: 29375-000

CNPJ Nº 31.723.497/0001-08 Tel: (28)3546-1188

## Concorrência Eletrônica Nº 000005/2026

### ANEXO I

#	Nº	Lote	Unidade	Quantidade	Código Item	Descrição Item	Marca	Unitário	Valor Total
22	22	1	metro quadrado	84,050000	00005595	(CODIG DER 190603) PINTURA SOBRE PISOS, MARCAS DE REFERÊNCIA NOVACOR, CORAL OU SUVINIL, A DUAS DEMÃOS, LINHA PREMIUM		30,639976	2.575,29
23	23	1	unidade	4,000000	00005596	(CODIG DER 140703) PONTO DE TORNEIRA DE JARDIM (PARA PRAÇAS)		500,500000	2.002,00
24	24	1	unidade	4,000000	00003785	TORNEIRA PARA JARDIM METÁLICA DE 3/4" MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL		181,880000	727,52
25	25	1	unidade	3,000000	00003266	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		13,060000	39,18
26	26	1	unidade	3,000000	00005597	(CODIG SINAPI 89617) TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		10,410000	31,23
27	27	1	metro	61,990000	00002946	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014		17,619939	1.092,26
28	28	1	unidade	1,000000	00005598	PADRÃO ENTRADA D'ÁGUA COM CAIXA ENTERRADA PARA HIDRÔMETRO COM DIÂMETRO DE 1" - PADRÃO 2B DA CESAN. CAIXA EM ALVENARIA 60X80X40CM E COM TAMPA ARTICULADA DE FERRO FUNDIDO, REGISTRO E CONEXÕES PARA INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO. CONFERIR DETALHE		1003,670000	1.003,67
29	29	1	unidade	1,000000	00005599	(CODIG DER 140209) MURETA P/ CAVALETE (PADRÃO 1B - CESAN) DE ALV. BLOCOS CERÂMICOS 10X20X20CM DEITADOS, DIMENSÕES 0.80X1.0X0.20M, PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA TERMOPLÁSTICA, INCL REVEST. EM REBOCO E LASTRO CONCRETO ESP.10CM, EXCLUSIVE CAIXA E CAVALETE		369,470000	369,47
30	30	1	metro	3,120000	00003182	GUARDA CORPO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO, DIÂM. 3" E 2", H=0.8 M INCLUSIVE PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE		401,189103	1.251,71
31	31	1	metro	3,000000	00005600	(CODIG SINAPI 103310) INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO.		1625,100000	4.875,30



# MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Venda Nova do Imigrante - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Avenida Evandi Américo Comarela, 385 - Esplanada - Venda Nova do Imigrante - ES - CEP: 29375-000

CNPJ Nº 31.723.497/0001-08 Tel: (28)3546-1188

## Concorrência Eletrônica Nº 000005/2026

### ANEXO I

#	Nº	Lote	Unidade	Quantidade	Código Item	Descrição Item	Marca	Unitário	Valor Total
32	32	1	unidade	1,000000	00004900	MESA DE CONCRETO APARENTE COM TAMPO DE 60X60X5 CM, BASE DE 30X30X75 CM E TABULEIRO 40X40CM EMBUTIDO NO CONCRETO, FEITO COM PASTILHAS DE MÁRMORE BRANCO E GRANITO PRETO DE 5X5X2CM CONF. PROJETO		575,140000	575,14
33	33	1	unidade	4,000000	00004898	BANCO DE CONCRETO APARENTE COM TAMPO DE 40X40X5 CM E BASE DE 20X20X36 CM PARA MESA DE JOGOS, CONFORME DETALHE EM PROJETO		205,050000	820,20
34	34	1	unidade	6,000000	00005601	(CODIG SINAPI 103304) INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE.		1576,730000	9.460,38
35	35	1	unidade	11,000000	00005602	(MERCADO) INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		150,000000	1.650,00
36	36	1	metro quadrado	22,270000	00003622	FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL		43,189942	961,84
37	37	1	unidade	7,000000	00004897	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00M.		114,790000	803,53
38	38	1	unidade	85,000000	00005603	PLANTIO DE ARBUSTO ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 0,50M		25,160000	2.138,60
39	39	1	unidade	7,000000	00005604	(CODIG DER 10236) TUBO DE CONCRETO ARMADO D=0,80M CA-2 PB M 418,48		526,900000	3.688,30
40	40	1	metro	23,310000	00005605	(CODIG DER 40425) CORPO BSTC (GREIDE) DIÂMETRO 0,40 M CA-2 MF INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO		457,540112	10.665,26
41	41	1	unidade	2,000000	00004210	CAIXA RALO EM BLOCOS PRÉ-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA EM FFA EM VIAS URBANAS		2852,790000	5.705,58
42	42	1	metro	181,790000	00003914	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015		6,799989	1.236,17
43	43	1	unidade	1,000000	00003078	PLACA PARA INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO POLIDO E=4MM, DIMENSÕES 40 X 50 CM, GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO, INCLUSIVE PINTURA E FIXAÇÃO		861,250000	861,25



# MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Venda Nova do Imigrante - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Avenida Evandi Américo Comarela, 385 - Esplanada - Venda Nova do Imigrante - ES - CEP: 29375-000

CNPJ Nº 31.723.497/0001-08 Tel: (28)3546-1188

## Concorrência Eletrônica Nº 000005/2026

### ANEXO I

#	Nº	Lote	Unidade	Quantidade	Código Item	Descrição Item	Marca	Unitário	Valor Total
44	44	1	metro	10,000000	00004017	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIAS		766,350000	7.663,50
45	45	1	unidade	10,000000	00005606	(CODIG SINAPI 101656) LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		479,840000	4.798,40
46	46	1	metro	181,790000	00002824	(CODIG. 151137) ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 1.1/2", MARCA REF. KANAFLEX OU EQUIVALENTE		35,670004	6.484,45
47	47	1	metro quadrado	534,350000	00003348	(CÓDIG. DER-ED 200402) LIMPEZA GERAL DE OBRAS		1,719996	919,08
48	48	1	unidade	11,500000	00003818	CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM, DIMENSÕES DE 30X30X50CM, COM REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO ESP.5CM E LASTRO DE BRITA 5 CM		208,320000	2.395,68
49	49	1	metro	363,580000	00003668	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015		14,050003	5.108,30
50	50	1	unidade	1,000000	00002827	(CODIG. 93661) DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		68,830000	68,83

**Total: 203.748,97**