



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

COMPOSIÇÃO RUA 13 - MEIO FIO

| | | | |
|------------------|--|---------------------|-------|
| Planilha: | REFERÊNCIA TABELA CUSTOS DER RODOVIAS | | |
| Serviço: | Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação e transporte do meio fio | Unidade: | m |
| Base: | DER ROD | Código Base: | 40663 |

| Equipamento | Código | Unid | Quant. | Ut. Pr. | Ut. Impr. | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp. | Custo Horário |
|-------------------|--------|------|--------|---------|-----------|--------------|--------------|-----------------|
| (A) Total: | | | | | | | | R\$ 0,00 |

| Mão-de-obra | Código | Eq. Salarial | Encargos (%) | Sal/Hora | Consumo | Custo Horário |
|-----------------------|--------|--------------|--------------|----------|---------|------------------|
| Calceteiro | 20035 | 1,24 | 157,27 | 21,23 | 0,5000 | R\$ 10,62 |
| Encarregado de O.A.C. | 20060 | 2,26 | 157,27 | 38,69 | 0,1000 | R\$ 3,87 |
| Servente | 20002 | 1,00 | 157,27 | 17,12 | 1,0000 | R\$ 17,12 |
| (B) Total: | | | | | | R\$ 31,61 |

| Itens de incidência | Código | % | M.O. | Equip. | Mat. | Custo |
|---------------------|--------|--------|------|--------|------|-----------------|
| Ferramentas manuais | 2000 | 5,0000 | x | | | R\$ 1,5805 |
| (C) Total: | | | | | | R\$ 1,58 |

Custo Horário da Execução (A)+(B)+(C): **R\$ 33,19**
(D) Produção da Equipe: **1,00000**
(E) Custo Unitário da Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: **R\$ 33,19**

| Material | Código | Unid | Custo Unit. | Consumo | Custo Unitário |
|--------------------------------|--------|------|-------------|---------|------------------|
| Meio fio 12 x 30 x 15 cm x 1 m | 10263 | Pç | 34,55 | 1,0000 | R\$ 34,55 |
| (F) Total: | | | | | R\$ 34,55 |

| Serviços | Código | Unid | Custo | Consumo | Custo Unitário |
|--|--------|------|------------|---------|-----------------|
| Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído | 40348 | m3 | R\$ 535,89 | 0,00650 | R\$ 3,48 |
| Caiação de meio fios, sarjetas, etc | 40658 | m2 | R\$ 7,01 | 0,28000 | R\$ 1,96 |
| Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m | 40258 | m3 | R\$ 77,38 | 0,02250 | R\$ 1,74 |
| (G) Total: | | | | | R\$ 7,18 |

| Itens de transporte | Código | Unid | Fórmula | XP (km) | XR (km) | Custo Unit. | Consumo (T) | Custo Unitário |
|---|--------|------|-------------------|---------|---------|-------------|---------------|-----------------|
| Transp. de Meio fio 12 X 30 X 15 cm X 1 m | 1081 | T | 1,277XP + 1,328XR | 14,00 | 1,10 | R\$ 19,34 | 0,0970 | R\$ 1,88 |
| (H) Total: | | | | | | | | R\$ 1,88 |

Custo Direto Total (E)+(F)+(G)+(H): **R\$ 76,80**
BDI: **23,32%**
Preço Unitário Tabelado: **R\$ 94,71**

MACIEL
CASAGRANDE
:03110392780
Assinado de forma digital por MACIEL CASAGRANDE:03110392780
Dados: 2026.05.25 15:38:33 -03'00'

MACIEL CASAGRANDE
ENG.º CIVIL CREA 006698/D