



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**COMPOSIÇÃO RUA 06 BSTC 0,60M**

<b>Planilha:</b>	REFERÊNCIA TABELA CUSTOS SICRO		
<b>Serviço:</b>	Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	<b>Unidade:</b>	m
<b>Base:</b>	SICRO	<b>Código Base:</b>	804023

Equipamento	Código	Unid	Quant.	Ut. Pr.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp.	Custo Horário
Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 Kw	E9686	Unid	1,00	1,00	0,00	R\$ 319,6003	R\$ 111,2674	R\$ 319,60
<b>(A) Total:</b>								<b>R\$ 319,60</b>

Mão-de-obra	Código	Quant.	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
Servente	P9824	3,00	h	R\$ 22,2415	R\$ 66,7245
<b>(B) Total:</b>					<b>R\$ 66,72</b>
Produção de equipe					6,225 m
Custo por equipe					<b>R\$ 62,06</b>

Material	Código	Quant.	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário Total
Tubo de concreto armado PA2 - D = 0,60 m	M2168	1,00	m	R\$ 292,91	R\$ 292,91
<b>(C) Total:</b>					<b>R\$ 292,91</b>

Atividades Auxiliares	Código	Unid	Custo	Consumo	Custo Unitário
Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	1109671	m³	R\$ 438,80	0,00430	R\$ 1,89
Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais	1106165	m³	R\$ 404,06	0,22500	R\$ 90,91
Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	3103302	m²	R\$ 81,71	0,60000	R\$ 49,03
<b>(G) Total:</b>					<b>R\$ 141,83</b>

Itens de transporte	Código	X1 (DMT)	UNID	QTDE	Custo Unit.	Custo Unitário
Tubo de concreto armado PA2 - D = 0,60 m - Guindauto 6,2 t	M2168					
Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia em leito natural	5914584	0,00	tkm	0,34041	R\$ 2,82	R\$ 0,00
Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia em revestimento primário	5914599	0,00	tkm		R\$ 2,25	R\$ 0,00
Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia pavimentada	5914614	2,50	tkm		R\$ 1,83	R\$ 1,56
Conforme Sicro 804023 >>>	Tudo de concreto	340,41kg/m				
<b>(H) Total:</b>						<b>R\$ 1,56</b>

**Custo Direto Total : R\$ 498,36**  
**BDI: 23,32%**  
**Preço Unitário Tabelado: R\$ 614,58**

MACIEL  
CASAGRANDE  
3110392780

Assinado de forma digital por  
MACIEL  
CASAGRANDE-03110392780  
Dados: 2026.05.25 15:01:11  
-03'00'

**MACIEL CASAGRANDE**  
**ENG.º CIVIL CREA 006698/D**