OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO CULTURAL
LOCAL: BAIRRO VILA BETANIA, VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
DATA: 31/03/2026
REFERENCIAL DE PREÇOS: SINAPI, DER-ES EDIFICAÇÕES
DATA BASE: SINAPI 01/2026; DER-ES EDIFICAÇÕES 01/2026
BDI: 27,33%
ORÇAMENTISTA : GIULIAN HENRIQUE ZANDONADI BETINI UNIDADE M2

COMPOSIÇÃO 03

Piso em granito preto São Gabriel escovado esp. 3 cm, assentado com argamassa acIII, inclusive rejuntamento com argamassa cimento areia no traço 1:3

						ORÇAMENTO PREFEITURA	
			COEFICIENTE			PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10128	DER-ES	LADRILHISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	H	1,38000	26,0300	R$ 26,03	R$ 35,92
10146	DER-ES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	H	1,18000	19,6800	R$ 19,68	R$ 23,22
COTAÇÃO	2	Piso em granito preto São Gabriel escovado 50x50 esp. 3 cm (GRAMAFAL)	M²	1,16000	350,0000	R$ 350,00	R$ 406,00
20468	DER-ES	REJUNTE PORCELANATO QUARTZOLIT	KG	0,14000	16,03	R$ 16,03	R$ 2,24
20732	DER-ES	ARGAMASSA COLANTE FLEXIVEL AC III P/ ASSENT. PORCELANATO E PEDRAS (GRANITO E MÁRMORE)	KG	8,62000	1,9000	R$ 1,90	R$ 16,38
						TOTAL	**R$ 483,77**

Engº Civil
CREA

GIULIAN HENRIQUE ZANDONADI BETINI
CREA ES - 60116/D

gov.br
Documento assinado digitalmente
GIULIAN HENRIQUE ZANDONADI BETINI
Data: 20/07/2026 15:07:09-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Protocolo: 17269/2026
Documento digital, verifique em: https://vendanova.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/
Identificador: 66d0c1528d6ebcf216c349ee858b8764