

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO CULTURAL							
LOCAL: BAIRRO VILA BETANIA, VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES							
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE							
DATA: 31/03/2026							
REFERENCIAL DE PREÇOS: SINAPI, DER-ES EDIFICAÇÕES							
DATA BASE: SINAPI 01/2026; DER-ES EDIFICAÇÕES 01/2026							
BDI: 27,33%							
ORÇAMENTISTA : GIULIAN HENRIQUE ZANDONADI BETINI						UNIDADE	M2
COMPOSIÇÃO 04							
MUCHARABIS EM RIPAS DE MADEIRA CONFORME PROJETO							
						ORÇAMENTO PREFEITURA	
			COEFICIENTE			PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
4430	SINAPI	RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	28,00000	3,7800	R\$ 3,78	R\$ 105,84
4430	SINAPI	VIGA APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	6,29000	28,7000	R\$ 28,70	R\$ 180,52
5061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	0,62000	23,4000	R\$ 23,40	R\$ 14,51
88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	H	2,20000	24,1000	R\$ 24,10	R\$ 53,02
6117	SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	H	2,20000	17,5500	R\$ 17,55	R\$ 38,61
TOTAL							R\$ 392,50

Engº Civil

CREA

GIULIAN HENRIQUE ZANDONADI BETINI

CREA ES - 60116/D

gov.br

Documento assinado digitalmente

GIULIAN HENRIQUE ZANDONADI BETINI

Data: 20/07/2026 15:07:09-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>