MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Venda Nova do Imigrante - ES
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Avenida Evandi Américo Comarela, 385 - Esplanada - Venda Nova do Imigrante - ES - CEP: 29375-000
CNPJ Nº 31.723.497/0001-08 Tel: (28)3546-1188

Concorrência Eletrônica Nº 000018/2026

ANEXO I

Lote	1 - G L O B A L

#	Item	Código	Descrição Item	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
1	1	00002762	**(CODIG. 10501) LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA** (CODIG. 10501) LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA	metro quadrado	635,4		16,230000	10.312,54
2	2	00005589	**(CODIG. DER 20305) PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M** (CODIG. DER 20305) PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M	metro quadrado	12		351,610000	4.219,32
3	3	00004279	**(CÓD. DER-ES REV 20701)BARRACÃO P/ ESCRITÓRIO C/ SANITÁRIO ÁREA DE 14.50M2,DE CHAPA DE COMPENS. 12MM** BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO COM SANITÁRIO ÁREA DE 14.50 M2, DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETE 8X8CM,PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPEÇÃO, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)	metro quadrado	16		906,770000	14.508,32
4	4	00003884	**(CÓDIGO DER ES 20802) BARRACÃO PARA ALMOXARIFADO ÁREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM** BARRACÃO PARA ALMOXARIFADO ÁREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSIVE PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)	metro quadrado	8		630,890000	5.047,12
5	5	00044812	**(DER 20812) REDE DE ÁGUA, COM PADRÃO DE ENTRADA D'ÁGUA DIÂM. 3/4"** (DER 20812) REDE DE ÁGUA, COM PADRÃO DE ENTRADA D'ÁGUA DIÂM. 3/4", CONF. ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXÕES PARA ALIMENTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, EXTRAVASOR E LIMPEZA, CONS. O PADRÃO A 25M, CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)	metro	5		55,780000	278,90
6	6	00003215	**(CÓDIG. DER-ES 20713) REDE DE LUZ, INCL. PADRÃO ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁS** REDE DE LUZ, INCL. PADRÃO ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁS., CABO DE LIGAÇÃO ATÉ BARRACÕES, QUADRO DE DISTRIB., DISJ. E CHAVE DE FORÇA (QUANDO NECESSÁRIO), CONS. 20M ENTRE PADRÃO ENTRADA E QDG, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)	metro	5		687,570000	3.437,85
7	7	00003216	**(CÓDIG. DER-ES 20714) REDE DE ESGOTO, CONTENDO FOSSA E FILTRO, INCLUSIVE TUBOS E CONEXÕES** REDE DE ESGOTO, CONTENDO FOSSA E FILTRO, INCLUSIVE TUBOS E CONEXÕES DE LIGAÇÃO ENTRE CAIXAS, CONSIDERANDO DISTÂNCIA DE 25M, CONFORME PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)	metro	4		603,540000	2.414,16

Concorrência Eletrônica Nº 000018/2026

ANEXO I

Lote	1 - G L O B A L

#	Item	Código	Descrição Item	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
8	8	00003950	**(CÓDIGO DER-ES 200714) PREPARO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO TERRENO (COMPACTADOR MANUAL)** PREPARO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO TERRENO (COMPACTADOR MANUAL) PARA EXECUÇÃO DE PISO DE QUADRA	metro quadrado	635,4		26,440000	16.799,98
9	9	00044813	**(COMP 01) ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA NAS DIMENSÕES (75X25X25) A CADA 2,52M P/ FIXAÇÃO DE GRADIL EM NYLOFOR. SERVIÇO COMPLETO** (COMP 01) ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA NAS DIMENSÕES (75X25X25) A CADA 2,52M P/ FIXAÇÃO DE GRADIL EM NYLOFOR. SERVIÇO COMPLETO.	unidade	58		86,740000	5.030,92
10	10	00044814	**(COMP 02) ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA NAS DIMENSÕES (105X25X25) A CADA 2,37M P/ FIXAÇÃO DO PÓRTICO DE ACESSO. SERVIÇO COMPLETO.** (COMP 02) ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA NAS DIMENSÕES (105X25X25) A CADA 2,37M P/ FIXAÇÃO DO PÓRTICO DE ACESSO. SERVIÇO COMPLETO.	unidade	4		114,250000	457,00
11	11	00005773	**(CED DER 200133) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PORTÃO DE ABRIR EM GRADIL** (CED DER 200133) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PORTÃO DE ABRIR EM GRADIL NYLOFOR 3D, EM PAINEL DE AÇO GALVANIZADO, DIM. 1,00 X 2,43M - BELGO OU EQUIVALENTE, MALHA RETANGULAR	unidade	4,72		3278,400000	15.474,05
12	12	00005771	**(COD DER 200141) CERCAMENTO EM GRADIL EM AÇO GALVANIZADO** (COD DER 200141) CERCAMENTO EM GRADIL EM AÇO GALVANIZADO SOLDADO E REVESTIDO EM POLIÉSTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA 100MICRA, MALHA 5X20CM, FIO DIÂM. 5,00MM. INCLUSIVE ACESSÓRIOS E POSTE. DIMENSÕES DOS PAINÉIS 2,50X2,03M - NYLOFOR OU EQUIVALENTE	metro	135,28		566,270000	76.605,01
13	13	00044815	**(COMP 03) PÓRTICO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 5" X 5,40 MM ESP.** (COMP 03) PÓRTICO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 5" X 5,40 MM ESP., COM JATEAMENTO PADRÃO E PINTURA EPÓXI, COR VERDE INCLUSIVE FUNDO COM PRIME EPÓXI E PLACA EM ACM BRANCO DE 140X45X4 CM, CONF. DET. PROJ.	unidade	2		5627,990000	11.255,98

Concorrência Eletrônica Nº 000018/2026

ANEXO I

Lote		1 - G L O B A L						
#	Item	Código	Descrição Item	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
14	14	00044818	**(DER 200323) FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE PÓ DE PEDRA.** (DER 200323) FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE PÓ DE PEDRA.	metro cúbico	59,4		228,830000	13.592,50
15	15	00044817	**(ORSE 10505) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA 42MM, ALTA DURABILIDADE, COR VERDE, PROTEÇÃO RAIOS UV E LUZ SOLAR, INCLUSO COLA, TYPE, AREIA TRATADA, BORRACHA E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA** (ORSE 10505) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA 42MM, ALTA DURABILIDADE, COR VERDE, PROTEÇÃO RAIOS UV E LUZ SOLAR, INCLUSO COLA, TYPE, AREIA TRATADA, BORRACHA E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA	metro quadrado	594		84,590000	50.246,46
16	16	00002637	**MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM DIMENSÕES DE 15X12X30X100 CM** MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM DIMENSÕES DE 15X12X30X100 CM , REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 13	metro	221,6		98,450000	21.816,52
17	17	00004293	**(CÓD. DER-ES 190205) CAIAÇÃO DE MEIO-FIO, A TRÊS DEMÃOS** CAIAÇÃO DE MEIO-FIO, A TRÊS DEMÃOS	metro quadrado	99,72		16,990000	1.694,24
18	18	00003348	**(CÓDIG. DER-ED 200402) LIMPEZA GERAL DE OBRAS** (CÓDIG. DER-ED 200402) LIMPEZA GERAL DE OBRAS	metro quadrado	635,4		1,870000	1.188,20
						Total do Lote		***254.379,07***
						Total Geral do(s) Lote(s)		***254.379,07***