Obra: Brinquedopraça
Local: Avenida Nelson Mieis, SN, Distrito de Caxixe Frio e Rua Elizabete Perim, Área de Lazer, Bairro São Pedro
Proprietário: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
Data: 15/08/2026 **0**
Referencial de Preços: DER/SINAPI/ORSE
BDI: 35,85%

COMPOSIÇÃO 02

Estrutura de concreto armado Fck=20MPa nas dimensões (105x25x25) a cada 2,37m p/ fixação do pórtico de acesso. Serviço completo.

		UNIDADE	UND	ORÇAMENTO PREFEITURA				
					REAJUSTE			
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE	COEF.	DESCRIÇÃO	COEF.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
DER	40246	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm	kg	0,9009000	Índice Nacional de Custo da Construção	1,0138	R$ 11,44	R$ 10,31
DER	40243	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm	kg	1,4220000	Índice Nacional de Custo da Construção	1,0138	R$ 10,70	R$ 15,22
DER	40239	Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=20 MPa - considerando lançamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas já incluído no custo)	m3	0,0577287	Índice Nacional de Custo da Construção	1,0138	R$ 722,91	R$ 41,73
DER	40206	Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma)	m2	0,1500000	Índice Nacional de Custo da Construção	1,0138	R$ 89,30	R$ 13,40
DER	30101	Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade	m3	0,0531250	Índice Nacional de Custo da Construção	1,0138	R$ 64,84	R$ 3,44
							TOTAL	**R$ 84,10**

EDUARDO DELFINO BOTACIM:13285037717
Assinado de forma digital por EDUARDO DELFINO BOTACIM:13285037717
Dados: 2026.08.16 14:05:05 -03'00'

EDUARDO DELFINO BOTACIM
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 48207/D

Protocolo: 21434/2026
Documento digital, verifique em: https://vendanova.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/
Identificador: ac0366d37369e991cebac7c709781041