Obra: Brinquedopraça

Local: Avenida Nelson Mieis, SN, Distrito de Caxixe Frio e Rua Elizabete Perim, Área de Lazer, Bairro São Pedro

Proprietário: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante

Data: 15/08/2026

Referencial de Preços: DER/SINAPI/ORSE

BDI: 35,85%

ORSE 04/2026
DER-EDIFICAÇÕES 05/2026
SINAPI 06/2026
DATA BASE DO ORÇAMENTO: 07/2026

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

					PROPOSTA PREFEITURA					
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA	UND.	QUANT.	CUSTO	REAJUSTE DNIT		PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
							DESCRIÇÃO	COEF.		
1.0			**SERVIÇOS PRELIMINARES**							
1.1	DER EDIFICA.	10501	Locação de obra com gabarito de madeira	m2	635,40	R$ 11,90	Índice Nacional de Custo da Construção	1,0138	R$ 16,23	R$ 10.312,54
										R$ 10.312,54
2.0			**INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS**				DESCRIÇÃO	COEF.		
2.0.1	DER EDIFICA.	20305	Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER	m2	12,00	R$ 257,88	Índice Nacional de Custo da Construção	1,0138	R$ 351,61	R$ 4.219,32
2.0.2	DER EDIFICA.	20801	Barracão para escritório com sanitário área 14.50m2, de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2 utilizações)	m2	16,00	R$ 665,06	Índice Nacional de Custo da Construção	1,0138	R$ 906,77	R$ 14.508,32
2.0.3	DER EDIFICA.	20802	Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações)	m2	8,00	R$ 462,72	Índice Nacional de Custo da Construção	1,0138	R$ 630,89	R$ 5.047,12
2.0.4	DER EDIFICA.	20812	Rede de água, com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (2 utilizações)	m	5,00	R$ 40,91	Índice Nacional de Custo da Construção	1,0138	R$ 55,78	R$ 278,90
2.0.5	DER EDIFICA.	20713	Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização)	m	5,00	R$ 504,29	Índice Nacional de Custo da Construção	1,0138	R$ 687,57	R$ 3.437,85
2.0.6	DER EDIFICA.	20714	Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização)	m	4,00	R$ 442,66	Índice Nacional de Custo da Construção	1,0138	R$ 603,54	R$ 2.414,16
										R$ 29.905,67
2.1			**TERRAPLENAGEM**							
2.1.1	DER EDIFICA.	200714	Preparo, regularização e compactação do terreno (compactador manual) para execução de piso de quadra	m2	635,40	R$ 19,39	Índice Nacional de Custo da Construção	1,0138	R$ 26,44	R$ 16.799,98
										R$ 16.799,98
3.0			**MUROS E FECHAMENTO**							
3.1	COMPOSIÇÃO 01		Estrutura de concreto armado Fck=20MPa nas dimensões (75x25x25) a cada 2,52m p/ fixação de gradil em Nylofor. Serviço completo.	UND	58,00	R$ 63,85	Sem reajuste	1,0000	R$ 86,74	R$ 5.030,92
3.2	COMPOSIÇÃO 02		Estrutura de concreto armado Fck=20MPa nas dimensões (105x25x25) a cada 2,37m p/ fixação do pórtico de acesso. Serviço completo.	UND	4,00	R$ 84,10	Sem reajuste	1,0000	R$ 114,25	R$ 457,00
3.3	DER EDIFICA.	200133	Fornecimento e instalação Portão de Abrir em Gradil Nylofor 3D, em painel de aço galvanizado, Dim.: 1,00 x 2,43m - Belgo ou equivalente, malha retangular 200x50mm e fio de aço Ø5,0mm, incl. poste de aço galv. 60x40mm	und	4,72	R$ 2.404,49	Índice Nacional de Custo da Construção	1,0138	R$ 3.278,40	R$ 15.474,05
3.4	DER EDIFICA.	200141	Cercamento em gradil em aço galvanizado soldado e revestido em poliéster por processo de pintura eletrostática 100micra, malha 5x20cm, fio diâm. 5,00mm. Inclusive acessórios e poste. Dimensões dos painéis: 2,50x2,03m - Nylofor ou equivalente	m	135,28	R$ 415,32	Índice Nacional de Custo da Construção	1,0138	R$ 566,27	R$ 76.605,01
3.5	COMPOSIÇÃO 03		Pórtico em tubo de aço galvanizado 5" x 5,40 mm esp., com jateamento padrão e pintura epóxi, cor verde inclusive fundo com prime epóxi e placa em acm branco de 140x45x4 cm, conf. det. proj.	UND	2,00	R$ 4.142,80	Sem reajuste	1,0000	R$ 5.627,99	R$ 11.255,98
										R$ 108.822,96
4.0			**PAVIMENTAÇÃO**							
4.1	DER EDIFICA.	200323	Fornecimento e espalhamento de pó de pedra	m3	59,40	R$ 167,83	Índice Nacional de Custo da Construção	1,0138	R$ 228,83	R$ 13.592,50

Assinado digitalmente
EDUARDO DELFINO
BOTACIM:13285037717
08/10/2026 - 17:25:19

Protocolo: 21434/2026
Documento digital, verifique em: https://vendanova.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/
Identificador: 4fa2f4707bb40f6e07b4e923758d78d4

4.2	ORSE	10505	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	m2	594,00	R$	61,90	Índice Nacional de Custo da Construção	1,0223	R$ 84,59	R$ 50.246,46
4.3	DER EDIFICA.	200202	Assentamento de meio-fio pré-moldado de concreto com dimensões de 15 x 12 x 30 x 100 cm, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	221,60	R$	72,21	Índice Nacional de Custo da Construção	1,0138	R$ 98,45	R$ 21.816,52
4.4	DER EDIFICA.	190205	Pintura a cal de meio-fio (tipo a caiação), aplicação manual, a três demãos	m2	99,72	R$	12,46	Índice Nacional de Custo da Construção	1,0138	R$ 16,99	R$ 1.694,24
											R$ 87.349,72
5			**LIMPEZA DA OBRA**								
5.1	DER EDIFICA.	200402	Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins)	m2	635,40	R$	1,37	Índice Nacional de Custo da Construção	1,0138	R$ 1,87	R$ 1.188,20
											R$ 1.188,20
										TOTAL GERAL	**R$ 254.379,07**

EDUARDO DELFINO BOTACIM
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 48207/D

Protocolo: 21434/2026
Documento digital, verifique em: https://vendanova.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/
Identificador: 4fa2f4707bb40f6e07b4e923758d78d4