Assinado digitalmente
MACIEL CASAGRANDE:03110392780
14/09/2026 - 15:53:24

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

OBJETO:	**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO**
LOCAL:	**DIVERSAS RUAS**
MUNICÍPIO:	**VENDA NOVA DO IMIGRANTE**
DATA BASE:	**MAIO 2026**
TABELAS DE REF.:	**DER EDIF**
BDI =	**24,97%**
Ref.:	**DER EDIF 200214**

COMPOSIÇÃO 003

Execução de pavimentação com blocos intertravados de concreto tipo 'pavi-s' / tijolinho tipo holandês, espessura de 10 cm e resistência mínima de 35 MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra de 10 cm, com rejuntamento em areia, compactação com placa vibratória e cortes com cortadora de piso	Unidade:	M²

(A) Equipamento Código	Fonte	Código padrão	Coeficiente	Custo	Custo Horário
				(A) Total:	

(B) MÃO=DE=OBRA	Fonte	Código padrão	Unid.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
CALCETEIRO/PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON)	DER EDIF	010108	H	10,83	157,27	27,86	0,3249	R$ 9,05
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	DER EDIF	010146	H	8,19	157,27	21,07	0,3249	R$ 6,85
							(B) Total:	R$ 15,90

(C) ITENS DE INCIDÊNCIA	Fonte	Código padrão	%	M.O.	Equip.	Mat.	Custo
						(C) Total:	

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	R$ 15,90
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	R$ 15,90

(F) MATERIAIS	Fonte	Código padrão	Und	Consumo	Custo	Custo Unitário
AREIA LAVADA MEDIA	DER EDIF	20503	m³	0,0098	154,00	R$ 1,51
PO DE PEDRA	DER EDIF	20524	m³	0,1	99,87	R$ 9,99
					(F) Total:	R$ 11,50

(G) SERVIÇOS	Fonte	Código padrão	Und	Custo Unit.	Consumo	Custo Unitário
Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - chp diurno	DER EDIF	330115	CHP	0,0038	R$ 10,24	R$ 0,04
Compactador de solos de percusão (soquete) com motor a gasolina, potência 3 cv - chp diurno	DER EDIF	330116	CHP	0,0069	R$ 36,52	R$ 0,25
Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - chi diurno	DER EDIF	330215	CHI	0,1587	R$ 0,44	R$ 0,07
Compactador de solos de percusão (soquete) com motor a gasolina, potência 3 cv - chi diurno	DER EDIF	330216	CHI	0,1556	R$ 29,06	R$ 4,52
					(G) Total:	R$ 4,88

(H) ITENS DE TRANSPORTE	Fonte	Código padrão	Unid.	Fórmula	Custo	Consumo	Custo Unitário
						(F) Total:	

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	R$ 32,28
BDI: 0,00%	0,00
Preço Unitário Total	R$ 32,28

MACIEL CASAGRANDE
ENG.º CIVIL CREA ES 006698/D

Protocolo: 21836/2026
Documento digital, verifique em: https://vendanova.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/
Identificador: 97aca710b7ced76916e3aa09a284c384