Assinado digitalmente
MACIEL CASAGRANDE:03110392780
14/09/2026 - 15:53:24

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

### SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

| | |
|---|---|
| **OBJETO:** | **SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO** |
| **LOCAL:** | **DIVERSAS RUAS** |
| **MUNICÍPIO:** | **VENDA NOVA DO IMIGRANTE** |
| **DATA BASE:** | **MAIO 2026** |
| **TABELAS DE REF.:** | **DER EDIF** |
| **BDI =** | **24,97%** |
| **Ref.:** | **DER EDIF 200202** |

**COMPOSIÇÃO 004**

| | | |
|---|---|---|
| Assentamento de meio-fio pré-moldado de concreto com dimensões de 15 x 12 x 30 x 100 cm, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | Unidade: | M² |

| (A) Equipamento Código | Fonte | Código padrão | Coeficiente | Custo | Custo Horário |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (A) Total: | |

| (B) MÃO=DE=OBRA | Fonte | Código padrão | Unid. | Salário | Encargos (%) | Salário c/ LS | Consumo | Custo Horário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALCETEIRO/PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) | DER EDIF | 010108 | H | 10,83 | 157,27 | 27,86 | 0,5000 | R$ 13,93 |
| SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) | DER EDIF | 010146 | H | 8,19 | 157,27 | 21,07 | 1,0041 | R$ 21,16 |
| | | | | | | | (B) Total: | R$ 35,09 |

| (C) ITENS DE INCIDÊNCIA | Fonte | Código padrão | % | M.O. | Equip. | Mat. | Custo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | (C) Total: | |

| | |
|---|---|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | R$ 35,09 |
| (D) Produção da Equipe | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | R$ 35,09 |

| (F) MATERIAIS | Fonte | Código padrão | Und | Consumo | Custo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AREIA LAVADA MEDIA | DER EDIF | 20503 | m³ | 0,0078 | 154,00 | R$ 1,20 |
| CIMENTO PORTLAND CP III - 40 | DER EDIF | 20508 | kg | 2,3887 | 0,57 | R$ 1,36 |
| | | | | | (F) Total: | R$ 2,56 |

| (G) SERVIÇOS | Fonte | Código padrão | Und | Custo Unit. | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (G) Total: | |

| (H) ITENS DE TRANSPORTE | Fonte | Código padrão | Unid. | Fórmula | Custo | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | (F) Total: | |

| | |
|---|---|
| **Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)** | R$ 37,65 |
| **BDI: 0,00%** | 0,00 |
| **Preço Unitário Total** | R$ 37,65 |

**MACIEL CASAGRANDE**
**ENG.º CIVIL CREA ES 006698/D**

Protocolo: 21836/2026
Documento digital, verifique em: https://vendanova.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/
Identificador: b58bf701592758f708a53e250c494480