Assinado digitalmente
MACIEL CASAGRANDE:03110392780
14/09/2026 - 15:53:24

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

OBJETO:	**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO**
LOCAL:	**DIVERSAS RUAS**
MUNICÍPIO:	**VENDA NOVA DO IMIGRANTE**
DATA BASE:	**MAIO 2026**
TABELAS DE REF.:	**DER EDIF**
BDI =	**24,97%**
Ref.:	**DER EDIF 200253**

COMPOSIÇÃO 005

Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado (tátil de alerta), vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante AC-I, exclusive regularização e lastro	Unidade:	M²

(A) Equipamento Código	Fonte	Código padrão	Coeficiente	Custo	Custo Horário
				(A) Total:	

(B) MÃO=DE=OBRA	Fonte	Código padrão	Unid.	Salário	Encargos (%)	Salário c/ LS	Consumo	Custo Horário
LADRILHISTA (OFICIAL - SINDUSCON)	DER EDIF	010128	H	10,83	157,27	27,86	0,3000	R$ 8,36
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	DER EDIF	010146	H	8,19	157,27	21,07	0,2000	R$ 4,21
							(B) Total:	R$ 12,57

(C) ITENS DE INCIDÊNCIA	Fonte	Código padrão	%	M.O.	Equip.	Mat.	Custo
						(C) Total:	

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	R$ 12,57
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	R$ 12,57

(F) MATERIAIS	Fonte	Código padrão	Und	Consumo	Custo	Custo Unitário
CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC I	DER EDIF	20510	kg	4,8	0,94	R$ 4,51
					(F) Total:	R$ 4,51

(G) SERVIÇOS	Fonte	Código padrão	Und	Custo Unit.	Consumo	Custo Unitário
					(G) Total:	

(H) ITENS DE TRANSPORTE	Fonte	Código padrão	Unid.	Fórmula	Custo	Consumo	Custo Unitário
						(F) Total:	

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	R$ 17,08
BDI: 0,00%	0,00
Preço Unitário Total	R$ 17,08

MACIEL CASAGRANDE
ENG.º CIVIL CREA ES 006698/D

Protocolo: 21836/2026
Documento digital, verifique em: https://vendanova.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/
Identificador: 193e917f32f9fe2047e78878f487a416