Assinado digitalmente
MACIEL CASAGRANDE:03110392780
14/09/2026 - 15:53:25

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO
LOCAL: DIVERSAS RUAS
MUNICÍPIO: VENDA NOVA DO IMIGRANTE
DATA BASE: MAIO 2026
TABELAS DE REF.: DER EDIF
BDI = 24,97%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA	UNID.	QTDE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
1.0			**PAVIMENTAÇÃO**					
1.1	DER EDIF	10212	Retirada manual de pavimento em paralelepípedos, incluindo empilhamento para reaproveitamento	m2	10000,00	R$ 23,03	R$ 28,78	R$ 287.800,00
1.2	DER EDIF	10213	Retirada manual de blocos pré-moldados de concreto (Blokret), inclusive empilhamento para reaproveitamento	m2	10000,00	R$ 19,19	R$ 23,98	R$ 239.800,00
1.3	COMP.	001	Blocos pré-moldados de concreto intertravados tipo pavi-s / tijolinho tipo holandês, espessura de 6 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm e rejuntamento com areia, utilizando compactador de placa vibratória e cortadora de piso	m2	2000,00	R$ 24,40	R$ 30,49	R$ 60.980,00
1.4	COMP.	002	Execução de pavimentação com blocos intertravados de concreto tipo 'pavi-s' / tiojolo tipo holandês, espessura de 8 cm e resistência mínima de 35 MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra de 10 cm, com rejuntamento em areia, compactação com placa vibratória e cortes com cortadora de piso	m2	25000,00	R$ 28,34	R$ 35,42	R$ 885.500,00
1.5	COMP.	003	Execução de pavimentação com blocos intertravados de concreto tipo 'pavi-s' / tijolinho tipo holandês, espessura de 10 cm e resistência mínima de 35 MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra de 10 cm, com rejuntamento em areia, compactação com placa vibratória e cortes com cortadora de piso	m2	2000,00	R$ 32,28	R$ 40,34	R$ 80.680,00
1.6	DER EDIF	10216	Retirada de meio-fio de concreto, sem reaproveitamento	m	5000,00	R$ 11,92	R$ 14,90	R$ 74.500,00
1.7	COMP.	004	Assentamento de meio-fio pré-moldado de concreto com dimensões de 15 x 12 x 30 x 100 cm, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	5000,00	R$ 37,65	R$ 47,05	R$ 235.250,00
1.8	DER EDIF	200209	Passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa	m2	1000,00	R$ 168,44	R$ 210,50	R$ 210.500,00
1.9	DER EDIF	200223	Execução de lastro de brita nº 2, aplicado sob passeios e ciclovias, compreendendo a escavação do terreno natural, nivelamento e compactação mecânica da base, bem como o fornecimento, espalhamento e regularização da camada de brita	m3	50,00	R$ 79,88	R$ 99,83	R$ 4.991,50
1.10	COMP.	005	Assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro	m2	300,00	R$ 17,08	R$ 21,34	R$ 6.402,00
1.11	SINAPI	101800	Caixa com grelha retangular de ferro fundido, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,30 x 1,00 x 1,00.	und	50,00	R$ 1.577,62	R$ 1.971,55	R$ 98.577,50
1.12	SINAPI	92821	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento).	m	100,00	R$ 45,52	R$ 56,89	R$ 5.689,00
1.13	SINAPI	92824	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento).	m	100,00	R$ 72,04	R$ 90,03	R$ 9.003,00
1.14	SINAPI	102487	Concreto ciclópico fck = 15mpa, 30% pedra de mão em volume real, inclusive lançamento.	m³	30,00	R$ 696,73	R$ 870,70	R$ 26.121,00
			TOTAL					**R$ 2.225.794,00**

MACIEL CASAGRANDE
ENG.º CIVIL CREA ES 006698/D

Protocolo: 21836/2026
Documento digital, verifique em: https://vendanova.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/
Identificador: 37bdc011ed54ceb4709c1fc2e556ce3c