PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
COMPOSIÇÃO CPU 002 - FORMA PARA VIGAS

Planilha:	REFERÊNCIA TABELA CUSTOS SINAPI				
Serviço:	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, SEM ESCORAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES.			**Unidade:**	m²
Base:	SINAPI	**Código Base:**	92451		

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Pr.	Ut. Impr.	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp.	Custo Horário
							(A) Total:	**R$ 0,00**

Mão-de-obra	Código	Und.	Encargos (%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
CARPINTEIRO DE FORMAS	88262	H	118,30	37,88	1,12000	R$ 42,43
AJUDANTE DE CARPINTEIRO	88239	H	118,30	30,77	0,20500	R$ 6,31
					(B) Total:	**R$ 48,74**

Incidências	Código		fator		Categoria		Custo
						(C) Total:	**R$ 0,00**

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	**R$ 48,74**
(D) Produção da Equipe	**1,0000**
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	**R$ 48,74**

Materiais	Código	Unid	Consumo	Custo	Custo Unitário
DESMOLDANTE PROTETOR	2692	L	0,010	5,97	R$ 0,06
TABUA NAO APARELHADA	6193	M	0,474	22,96	R$ 10,88
PREGO DE ACO POLIDO COM	40304	KG	0,049	26,09	R$ 1,28
				(F) Total:	**R$ 12,22**

Serviços	Código	Unid	Consumo	Custo	Custo Unitário
FABRICAÇÃO DE FÔRMA	92265	M²	0,626	143,36	R$ 89,74
				(G) Total:	**R$ 89,74**

Itens de transporte	Código	Unid	Quant.				
					(H) Total:		**R$ 0,00**

Custo Direto Total (E)+(F)+(G)+(H):	**R$ 150,70**
BDI:	**0,00%**
Preço Unitário Tabelado:	**R$ 150,70**

MACIEL CASAGRANDE:03110392780

Assinado de forma digital por MACIEL CASAGRANDE:03110392780
Dados: 2026.09.14 14:52:37 -03'00'

MACIEL CASAGRANDE
ENG.º CIVIL CREA 006698/D

Protocolo: 23727/2026
Documento digital, verifique em: https://vendanova.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/
Identificador: a96ada9d66ab27eed5999c31429bdf03