PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

COMPOSIÇÃO CPU 003 - CONCRETAGEM PILARES

Planilha:	REFERÊNCIA TABELA CUSTOS SINAPI				
Serviço:	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, BOMBEADO - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO			**Unidade:**	m²
Base:	SINAPI	**Código Base:**	103669		

Equipamento	**Código**	**Und.**	**Quant.**	**Ut. Pr.**	**Ut. Impr.**	**Vl. Hr. Prod**	**Vl. Hr. Imp.**	**Custo Horário**
VIBRADOR DE IMERSÃO,	90587	CHI	1,417				R$ 0,59	R$ 0,84
VIBRADOR DE IMERSÃO,	90586	CHP	1,042			R$ 1,45		R$ 1,51
							(A) Total:	**R$ 2,35**

Mão-de-obra	**Código**	**Und.**	**Encargos (%)**	**Sal/Hora**	**Consumo**	**Custo Horário**
CARPINTEIRO DE FORMAS	88262	H	118,30	37,88	2,45900	R$ 93,15
PEDREIRO COM ENCARGOS	88309	H	118,30	36,29	2,45900	R$ 89,24
SERVENTE COM ENCARGOS	88316	H	118,30	28,97	7,37700	R$ 213,71
					(B) Total:	**R$ 396,10**

Incidências	**Código**		**fator**		**Categoria**		**Custo**
						(C) Total:	**R$ 0,00**

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	**R$ 398,45**
(D) Produção da Equipe	**1,0000**
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	**R$ 398,45**

Materiais	**Código**	**Unid**	**Consumo**	**Custo**	**Custo Unitário**
					R$ 0,00
				(F) Total:	**R$ 0,00**

Serviços	**Código**	**Unid**	**Consumo**	**Custo**	**Custo Unitário**
CONCRETO USINADO	1525	M³	1,103	674,53	R$ 744,01
				(G) Total:	**R$ 744,01**

Itens de transporte	**Código**	**Unid**	**Quant.**				
						(H) Total:	**R$ 0,00**

Custo Direto Total (E)+(F)+(G)+(H):	**R$ 1.142,46**
BDI:	**0,00%**
Preço Unitário Tabelado:	**R$ 1.142,46**

MACIEL CASAGRANDE: 03110392780
Assinado de forma digital por MACIEL CASAGRANDE:03110392780
Dados: 2026.09.14 14:53:38 -03'00'

MACIEL CASAGRANDE
ENG.º CIVIL CREA 006698/D

Protocolo: 23727/2026
Documento digital, verifique em: https://vendanova.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/
Identificador: d44fa3fe67f7749ecf7937526b4010fc