PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

COMPOSIÇÃO CPU 004 - CONCRETAGEM VIGAS

Planilha:	REFERÊNCIA TABELA CUSTOS SINAPI				
Serviço:	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO			**Unidade:**	m²
Base:	SINAPI	**Código Base:**	103675		

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Pr.	Ut. Impr.	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp.	Custo Horário
VIBRADOR DE IMERSÃO,	90587	CHI	0,131				R$ 0,59	R$ 0,08
VIBRADOR DE IMERSÃO,	90586	CHP	0,120			R$ 1,45		R$ 0,17
							(A) Total:	**R$ 0,25**

Mão-de-obra	Código	Und.	Encargos (%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
CARPINTEIRO DE FORMAS	88262	H	118,30	37,88	0,12500	R$ 4,74
PEDREIRO COM ENCARGOS	88309	H	118,30	36,29	0,75300	R$ 27,33
SERVENTE COM ENCARGOS	88316	H	118,30	28,97	0,82600	R$ 23,93
					(B) Total:	**R$ 56,00**

Incidências	Código		fator		Categoria		Custo
						(C) Total:	**R$ 0,00**

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	**R$ 56,25**
(D) Produção da Equipe	**1,0000**
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	**R$ 56,25**

Materiais	Código	Unid	Consumo	Custo	Custo Unitário
					R$ 0,00
				(F) Total:	**R$ 0,00**

Serviços	Código	Unid	Consumo	Custo	Custo Unitário
CONCRETO USINADO	1525	M³	1,103	674,53	R$ 744,01
				(G) Total:	**R$ 744,01**

Itens de transporte	Código	Unid	Quant.				
						(H) Total:	**R$ 0,00**

Custo Direto Total (E)+(F)+(G)+(H):	**R$ 800,26**
BDI:	**0,00%**
Preço Unitário Tabelado:	**R$ 800,26**

MACIEL CASAGRANDE:03110392780

Assinado de forma digital por MACIEL CASAGRANDE:03110392780
Dados: 2026.09.14 14:54:20 -03'00'

MACIEL CASAGRANDE
ENG.º CIVIL CREA 006698/D

Protocolo: 23727/2026
Documento digital, verifique em: https://vendanova.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/
Identificador: 8c5f53308992ce3c2236a722aba24f29