PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

COMPOSIÇÃO CPU 008 - PISO GRANITO OCRE IRREGULAR

Planilha:	REFERÊNCIA TABELA CUSTOS SINAPI				
Serviço:	PISO EM GRANITO OCRE IRREGULAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA ACIII, INCLUSIVE REJUNTAMENTO CIMENTÍCIO			**Unidade:**	m²
Base:	SINAPI	**Código Base:**	98671		

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Pr.	Ut. Impr.	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp.	Custo Horário
							(A) Total:	**R$ 0,00**

Mão-de-obra	Código	Und.	Encargos (%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
MARMORISTA/GRANITEIRO	88274	H	118,30	23,99	1,02000	R$ 24,47
SERVENTE COM ENCARGOS	88316	H	118,30	28,97	0,51000	R$ 14,77
					(B) Total:	**R$ 39,24**

Incidências	Código		fator		Categoria		Custo
						(C) Total:	**R$ 0,00**

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	**R$ 39,24**
(D) Produção da Equipe	**1,0000**
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	**R$ 39,24**

Materiais	Código	Unid	Consumo	Custo	Custo Unitário
PISO EM GRANITO, TIPO OCRE IRREGULAR, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3600 CM2, E= *2* CM	10841	M²	1,160	R$ 163,77	R$ 189,97
REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	34357	Kg	0,140	R$ 4,22	R$ 0,59
ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	37595	Kg	9,130	R$ 2,21	R$ 20,18
				(F) Total:	**R$ 210,74**

Serviços	Código	Unid	Consumo	Custo	Custo Unitário
				(G) Total:	**R$ 0,00**

Itens de transporte	Código	Unid	Quant.		
				(H) Total:	**R$ 0,00**

Custo Direto Total (E)+(F)+(G)+(H):	**R$ 249,98**
BDI:	**0,00%**
Preço Unitário Tabelado:	**R$ 249,98**

MACIEL CASAGRANDE :03110392780
Assinado de forma digital por MACIEL CASAGRANDE:03110392780
Dados: 2026.09.14 14:58:11 -03'00'

MACIEL CASAGRANDE
ENG.º CIVIL CREA 006698/D

Protocolo: 23727/2026
Documento digital, verifique em: https://vendanova.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/
Identificador: b6f8de74fa2fae274c35412a6be744ce