PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

COMPOSIÇÃO CPU 011 - PEITORIL GRANITO TIPO CANTONEIRA

Planilha:	REFERÊNCIA TABELA CUSTOS SINAPI				
Serviço:	PEITORIL LINEAR EM GRANITO SÃO GABRIEL TIPO CANTONEIRA 10X10CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO			**Unidade:**	M
Base:	SINAPI	**Código Base:**	101965		

Equipamento	Código	Und.	Quant.	Ut. Pr.	Ut. Impr.	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp.	Custo Horário
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR	91692	CHP	0,021			R$ 45,32		R$ 0,95
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR	91693	CHI	0,398				R$ 43,96	R$ 17,50
							(A) Total:	**R$ 18,45**

Mão-de-obra	Código	Und.	Encargos (%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
MARMORISTA/GRANITEIRO	88274	H	118,30	23,99	0,41900	R$ 10,05
SERVENTE COM ENCARGOS	88316	H	118,30	28,97	0,20900	R$ 6,05
					(B) Total:	**R$ 16,10**

Incidências	Código		fator		Categoria		Custo
						(C) Total:	**R$ 0,00**

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	**R$ 34,55**
(D) Produção da Equipe	**1,0000**
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	**R$ 34,55**

Materiais	Código	Unid	Consumo	Custo	Custo Unitário
PEITORIL EM GRANITO SÃO GABRIEL TIPO CANTONEIRA 10X10CM	34747	M	1,040	R$ 64,00	R$ 66,56
				(F) Total:	**R$ 66,56**

Serviços	Código	Unid	Consumo	Custo	Custo Unitário
ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM	87283	M³	0,006	R$ 472,27	R$ 2,83
				(G) Total:	**R$ 0,00**

Itens de transporte	Código	Unid	Quant.		
				(H) Total:	**R$ 0,00**

Custo Direto Total (E)+(F)+(G)+(H):	**R$ 101,11**
BDI:	**0,00%**
Preço Unitário Tabelado:	**R$ 101,11**

MACIEL CASAGRANDE:03110392780

Assinado de forma digital por MACIEL CASAGRANDE:03110392780
Dados: 2026.09.14 14:59:32 -03'00'

MACIEL CASAGRANDE
ENG.º CIVIL CREA 006698/D

Protocolo: 23727/2026
Documento digital, verifique em: https://vendanova.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/
Identificador: d90371eb7ea67db4629af772f549fbb8