Assinado digitalmente
MACIEL CASAGRANDE:03110392780
13/10/2026 - 17:04:49

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
SECRETARIA MUINCIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: PRAÇA DO IMIGRANTE

LOCAL: BAIRRO VILA BETÂNEA

REFERENCIAL DE PREÇOS: SINAPI

BDI: 24,97%

DATA BASE: ABRIL/2026

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE	QTDE	*UNITÁRIO s/ bdi*	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**							
1.1	CPU 001		RETIRADA MANUAL CUIDADOSA DE BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO, INCLUSIVE LIMPEZA E EMPILHAMENTO PARA REAPROVEITAMENTO	M²	337,60	R$ 16,08	R$ 20,10	R$ 6.785,76
1.2	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.	M	96,65	R$ 81,06	R$ 101,30	R$ 9.790,65
1.3	SINAPI	105007	LOCAÇÃO DE PRAÇAS EM PONTALETEAMENTO.	UND	5,00	R$ 50,75	R$ 63,42	R$ 317,10
1.4	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA	M²	94,60	R$ 99,78	R$ 124,70	R$ 11.796,62
1.5	SINAPI	105130	EXECUÇÃO DE PILARETES PARA TAPUMES E CONSTRUÇÕES TEMPORÁRIAS.	M	43,00	R$ 34,13	R$ 42,65	R$ 1.833,95
1.6	COTAÇÃO 001		PROJETO ESTRUTURAL	M²	337,60	R$ 20,00	R$ 24,99	R$ 8.436,62
1.7	COTAÇÃO 002		PROJETO ELÉTRICO	M²	337,60	R$ 15,00	R$ 18,75	R$ 6.330,00
1.8	COTAÇÃO 003		PROJETO HIDROSANITÁRIO	M²	337,60	R$ 15,00	R$ 18,75	R$ 6.330,00
1.9	COTAÇÃO 004		READEQUAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA OBRA, INCLUSIVE CRONOGRAMA, UTILIZANDO A TABELA SINAPI, COMPOSTA DE COMPOSIÇÕES/COTAÇÕES QUANDO NECESSÁRIO (COMPATÍVEL COM ESTE ORÇAMENTO), INCLUSIVE MEMORIA DE CALCULO E MEMORIAL DESCRITIVO	UND	1,00	R$ 3.200,00	R$ 3.999,04	R$ 3.999,04
							SUBTOTAL	**R$ 55.619,74**
2	**INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS**							
2.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA (3 x 2)M	M²	6,00	R$ 597,49	R$ 746,68	R$ 4.480,08
2.2	SINAPI	10775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	mês	6,00	R$ 1.250,00	R$ 1.562,13	R$ 9.372,78
2.3	SINAPI	95636	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO).	UND	1,00	R$ 488,93	R$ 611,02	R$ 611,02
2.4	SINAPI	98461	ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA DÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS.	UND	1,00	R$ 6.612,74	R$ 8.263,94	R$ 8.263,94
2.5	SINAPI	102613	CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R$ 682,60	R$ 853,05	R$ 853,05
2.6	SINAPI	101508	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).	UND	1,00	R$ 2.987,90	R$ 3.733,98	R$ 3.733,98
							SUBTOTAL	**R$ 27.314,85**
3	**MOVIMENTO DE TERRA**							
3.1	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS).	M³	58,07	R$ 48,08	R$ 60,09	R$ 3.489,43
3.2	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS).	M³	5,80	R$ 125,61	R$ 156,97	R$ 910,43
3.3	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA	M³	13,40	R$ 28,48	R$ 35,59	R$ 476,91
3.4	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO	M³	5,00	R$ 91,97	R$ 114,93	R$ 574,65
							SUBTOTAL	**R$ 5.451,42**
4	**INFRA E SUPERESTRUTURA**							
4.1	CPU 002		MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES.	M²	80,00	R$ 150,70	R$ 188,33	R$ 15.066,40
4.2	SINAPI	92415	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES	M²	80,00	R$ 169,02	R$ 211,22	R$ 16.897,60
4.3	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.	KG	350,00	R$ 12,50	R$ 15,62	R$ 5.467,00

Protocolo: 23727/2026
Documento digital, verifique em: https://vendanova.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/
Identificador: 744c4da160a84816e50047438815e000

OBRA: PRAÇA DO IMIGRANTE

LOCAL: BAIRRO VILA BETÂNEA

REFERENCIAL DE PREÇOS: SINAPI

BDI: 24,97%

DATA BASE: ABRIL/2026

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE	QTDE	*UNITÁRIO s/ bdi*	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4.4	SINAPI	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	KG	350,00	R$ 15,79	R$ 19,73	R$ 6.905,50
4.5	SINAPI	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM	KG	2000,00	R$ 13,49	R$ 16,86	R$ 33.720,00
4.6	CPU 003		CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, BOMBEADO - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M³	25,00	R$ 1.142,46	R$ 1.427,73	R$ 35.693,25
4.7	CPU 004		CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M³	20,00	R$ 800,26	R$ 1.000,08	R$ 20.001,60
							SUBTOTAL	**R$ 133.751,35**
5	**ALVENARIA**							
5.1	CPU 005		ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM CHEIOS "CLASSE B", COM RESISTÊNCIA MÍNIMA À COMPRESSÃO 15MPA, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO COM BETONEIRA, ESP. JUNTAS 10MM E ESP. DA PAREDE S/ REVESTIMENTO 14CM	M²	25,08	R$ 162,53	R$ 203,11	R$ 5.094,00
5.2	CPU 006		ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 9X19X39CM CHEIOS "CLASSE B", COM RESISTÊNCIA MÍNIMA À COMPRESSÃO 15MPA, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO COM BETONEIRA, ESP. JUNTAS 10MM E ESP. DA PAREDE S/ REVESTIMENTO 9CM	M²	75,00	R$ 102,67	R$ 128,31	R$ 9.623,25
5.3	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M²	121,00	R$ 112,93	R$ 141,13	R$ 17.076,73
							SUBTOTAL	**R$ 31.793,98**
6	**INSTALAÇÃO HIDRÁULICA**							
6.1	SINAPI	95676	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00	R$ 146,02	R$ 182,48	R$ 182,48
6.2	SINAPI	95673	HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R$ 172,07	R$ 215,04	R$ 215,04
6.3	SINAPI	97741	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO).	UND	1,00	R$ 218,95	R$ 273,62	R$ 273,62
6.4	SINAPI	89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	54,00	R$ 26,36	R$ 32,94	R$ 1.778,76
6.5	SINAPI	103978	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	2,50	R$ 34,37	R$ 42,95	R$ 107,38
6.6	SINAPI	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00	R$ 232,24	R$ 290,23	R$ 290,23
6.7	SINAPI	102111	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00	R$ 1.148,24	R$ 1.434,96	R$ 1.434,96
6.8	SINAPI	97883	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M.	UND	2,00	R$ 466,05	R$ 582,42	R$ 1.164,84
6.9	SINAPI	99262	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M	UND	2,00	R$ 737,78	R$ 922,00	R$ 1.844,00
6.10	CPU 007		PONTO DE TORNEIRA DE JARDIM	UND	1,00	R$ 405,04	R$ 506,18	R$ 506,18
6.11	SINAPI	11762	TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4"	UND	1,00	R$ 46,11	R$ 57,62	R$ 57,62
							SUBTOTAL	**R$ 7.855,11**
7	**DRENAGEM**							
7.1	SINAPI	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	70,00	R$ 175,42	R$ 219,22	R$ 15.345,40
7.2	SINAPI	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	M	88,02	R$ 46,81	R$ 58,50	R$ 5.149,17
7.3	SINAPI	89495	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL	UND	25,00	R$ 23,11	R$ 28,88	R$ 722,00
7.4	SINAPI	103004	CANALETA DE CONCRETO POLIMÉRICO COM GRELHA, LARGURA DE 13 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	75,88	R$ 134,00	R$ 167,46	R$ 12.706,86
							SUBTOTAL	**R$ 33.923,43**

Protocolo: 23727/2026
Documento digital, verifique em: https://vendanova.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/
Identificador: 744c4da160a84816e50047438815e000

OBRA: PRAÇA DO IMIGRANTE

LOCAL: BAIRRO VILA BETÂNEA

REFERENCIAL DE PREÇOS: SINAPI

BDI: 24,97%

DATA BASE: ABRIL/2026

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE	QTDE	*UNITÁRIO s/ bdi*	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
8	**ELÉTRICA**							
8.1	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	210,70	R$ 6,52	R$ 8,15	R$ 1.717,21
8.2	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	2840,46	R$ 8,99	R$ 11,23	R$ 31.898,37
8.3	SINAPI	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	181,02	R$ 33,68	R$ 42,09	R$ 7.619,13
8.4	SINAPI	101563	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	6,86	R$ 45,94	R$ 57,41	R$ 393,83
8.5	SINAPI	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	499,90	R$ 13,82	R$ 17,27	R$ 8.633,27
8.6	SINAPI	91857	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	70,33	R$ 18,33	R$ 22,91	R$ 1.611,26
8.7	SINAPI	91870	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	57,96	R$ 16,03	R$ 20,03	R$ 1.160,94
8.8	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	109,00	R$ 15,66	R$ 19,57	R$ 2.133,13
8.9	SINAPI	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	2,00	R$ 23,62	R$ 29,52	R$ 59,04
8.10	SINAPI	92870	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PISO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00	R$ 46,75	R$ 58,42	R$ 58,42
8.11	SINAPI	100556	CAIXA DE PASSAGEM 15X15X10CM (SOBREPOR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	35,00	R$ 33,72	R$ 42,14	R$ 1.474,90
8.12	SINAPI	101504	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).	UND	1,00	R$ 2.668,58	R$ 3.334,92	R$ 3.334,92
8.13	SINAPI	100599	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).	UND	1,00	R$ 762,64	R$ 953,07	R$ 953,07
8.14	SINAPI	41196	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D	UND	1,00	R$ 990,14	R$ 1.237,38	R$ 1.237,38
8.15	SINAPI	101880	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00	R$ 672,56	R$ 840,50	R$ 840,50
8.16	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	4,00	R$ 11,69	R$ 14,61	R$ 58,44
8.17	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	R$ 11,69	R$ 14,61	R$ 29,22
8.18	SINAPI	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	2,00	R$ 52,72	R$ 65,88	R$ 131,76
8.19	SINAPI	106030	DISJUNTOR BIPOLAR DR 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	3,00	R$ 163,10	R$ 203,83	R$ 611,49
8.20	SINAPI	93676	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00	R$ 163,29	R$ 204,06	R$ 204,06
8.21	SINAPI	100619	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	12,00	R$ 668,96	R$ 836,00	R$ 10.032,00
							SUBTOTAL	**R$ 74.192,34**
9	**PISOS**							
9.1	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO.	M²	85,60	R$ 101,87	R$ 127,31	R$ 10.897,74
9.2	SINAPI	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM.	M²	399,49	R$ 21,61	R$ 27,01	R$ 10.790,22
9.3	SINAPI	92398	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.	M²	64,81	R$ 100,67	R$ 125,81	R$ 8.153,75
9.4	SINAPI	101172	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS (PEDRA PORTUGUESA), REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA).	M²	34,69	R$ 83,26	R$ 104,05	R$ 3.609,49
9.5	SINAPI	98671	PISO EM GRANITO CINZA OCRE ESCOVADO	M²	107,31	R$ 262,55	R$ 328,11	R$ 35.209,48
9.6	SINAPI	CPU 008	PISO EM GRANITO SÃO GABRIEL	M²	114,58	R$ 306,97	R$ 383,62	R$ 43.955,18
9.7	SINAPI	CPU 009	PISO EM GRANITO CINZA OCRE IRREGULAR	M²	41,14	R$ 249,98	R$ 312,40	R$ 12.852,14

Protocolo: 23727/2026
Documento digital, verifique em: https://vendanova.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/
Identificador: 744c4da160a84816e50047438815e000

OBRA: PRAÇA DO IMIGRANTE

LOCAL: BAIRRO VILA BETÂNEA

REFERENCIAL DE PREÇOS: SINAPI

BDI: 24,97%

DATA BASE: ABRIL/2026

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE	QTDE	*UNITÁRIO s/ bdi*	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
9.8	SINAPI	104162	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.	M²	99,67	R$ 105,33	R$ 131,63	R$ 13.119,56
							SUBTOTAL	**R$ 138.587,56**
10	**REVESTIMENTOS**							
10.1	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	M²	200,00	R$ 9,91	R$ 12,38	R$ 2.476,00
10.2	SINAPI	104236	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME.	M²	200,00	R$ 48,16	R$ 60,19	R$ 12.038,00
10.3	SINAPI	87795	EMBOÇO/REBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM.	M²	200,00	R$ 74,68	R$ 93,33	R$ 18.666,00
10.4	SINAPI	98547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM.	M²	138,00	R$ 222,31	R$ 277,82	R$ 38.339,16
10.5	SINAPI	87851	REVESTIMENTO DECORATIVO (Cairo Rosso Mix 23cm x 7 cm) MONOCAMADA EXECUTADO MANUALMENTE EM FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO TRAVERTINO.	M²	187,51	R$ 151,27	R$ 189,04	R$ 35.446,89
10.6	SINAPI	CPU 010	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 55CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO	M	126,84	R$ 218,63	R$ 273,22	R$ 34.655,22
10.7	SINAPI	CPU 011	PEITORIL LINEAR EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, TIPO CANTONEIRA 10X10CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO	M	157,89	R$ 101,11	R$ 126,36	R$ 19.950,98
10.8	SINAPI	CPU 012	PEITORIL LINEAR EM GRANITO SÃO GABRIEL, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO	M	32,20	R$ 117,63	R$ 147,00	R$ 4.733,40
10.9	SINAPI	CPU 013	REVESTIMENTO EM GRANITO CINZA OCRE ESCOVADO (casqueiro)	M²	214,50	R$ 114,65	R$ 143,28	R$ 30.733,56
							SUBTOTAL	**R$ 197.039,21**
11	**PINTURA**							
11.1	SINAPI	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS.	M²	300,00	R$ 19,13	R$ 23,91	R$ 7.173,00
11.2	SINAPI	100726	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).	M²	21,08	R$ 36,46	R$ 45,56	R$ 960,40
							SUBTOTAL	**R$ 8.133,40**
12	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**							
12.1	SINAPI	100983	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).	M³	20,00	R$ 9,98	R$ 12,47	R$ 249,40
12.2	SINAPI	99842	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI.	M	5,90	R$ 672,29	R$ 840,16	R$ 4.956,94
12.3	SINAPI	COTAÇÃO 005	BANCO EM QUARTIZITO VITÓRIA RÉGIA COM ACABAMENTO ESCOVADO E ARESTAS EM MEIA ESQUADRIA (FORNECIDO PELA BASIGRAN)	UND	5,00	R$ 4.200,00	R$ 5.248,74	R$ 26.243,70
12.4	SINAPI	COTAÇÃO 006	ESTRADO DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU OU EQUIVAMENTE CONFORME DETALHE EM PROJETO (BANCOS)	M²	8,64	R$ 275,00	R$ 343,67	R$ 2.969,31
12.5	SINAPI	COTAÇÃO 007	BALIZADOR INOX CHUMBADO NO PISO 0,10 X 0,10 X 0,80 M, COM VIDRO LAMINADO 10MM DUPLO COM OS NOMES DAS FAMÍLIAS ITALIANAS JATEADOS	UND	20,00	R$ 420,00	R$ 524,87	R$ 10.497,40
12.6	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS.	M²	24,70	R$ 21,64	R$ 27,04	R$ 667,89
							SUBTOTAL	**R$ 45.584,64**
							TOTAL GERAL	**R$ 759.247,03**

Protocolo: 23727/2026
Documento digital, verifique em: https://vendanova.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/
Identificador: 744c4da160a84816e50047438815e000