MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Venda Nova do Imigrante - ES
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Avenida Evandi Américo Comarela, 385 - Esplanada - Venda Nova do Imigrante - ES - CEP: 29375-000
CNPJ Nº 31.723.497/0001-08 Tel: (28)3546-1188

Concorrência Eletrônica Nº 000022/2026

ANEXO I

Lote	1 - G L O B A L

#	Item	Código	Descrição Item	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
1	1	00003582	**(CODIG. DER EDIF. ES 20305) PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M, PADRÃO DER** PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M, PADRÃO DER OBS HÁ OUTRA PLACA CADASTRADA NO "2592" COM OUTRA DIMENSÃO	metro quadrado	8		308,000000	2.464,00
2	2	00004279	**(CÓD. DER-ES REV 20701)BARRACÃO P/ ESCRITÓRIO C/ SANITÁRIO ÁREA DE 14.50M2,DE CHAPA DE COMPENS. 12MM** BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO COM SANITÁRIO ÁREA DE 14.50 M2, DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETE 8X8CM,PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPEÇÃO, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)	metro quadrado	12		1098,970000	13.187,64
3	3	00004280	**(CÓD. DER-ES REV 20702) BARRACÃO PARA ALMOXARIFADO ÁREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO DE 12MM** BARRACÃO PARA ALMOXARIFADO ÁREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO DE 12MM E PONTALETE 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCL. PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)	metro quadrado	8		740,050000	5.920,40
4	4	00005181	**(DER-ES 41359) TELA DE PROTEÇÃO DE SEGURANÇA DE PVC COR LARANJA** TELA DE PROTEÇÃO DE SEGURANÇA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS	metro	550		31,290000	17.209,50
5	5	00045007	**(DER-ES 40105) DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA** (DER-ES 40105) DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA	metro quadrado	1.932,7		0,960000	1.855,39
6	6	00045008	**(DER 41086) PREPARO MANUAL DE TALUDE** (DER 41086) PREPARO MANUAL DE TALUDE, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM EVENTUAL DE ATÉ 0,30M DE PROF. E AFASTAMENTO LATERAL	metro quadrado	171,74		17,560000	3.015,75
7	7	00005711	**(COD DER 40282) ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª CAT. H= 0,00 A 1,50 M** (COD DER 40282) ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª CAT. H= 0,00 A 1,50 M	metro cúbico	225,55		23,010000	5.189,91
8	8	00045009	**(DER-ES 40283) ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª CAT. H= 1,50 A 3,00 M** (DER-ES 40283) ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª CAT. H= 1,50 A 3,00 M	metro cúbico	10,87		25,310000	275,12

Protocolo: 25168/2026
Documento digital, verifique em: https://vendanova.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/
Identificador: b6503dc47968d1b531b3d735000954c2

Concorrência Eletrônica Nº 000022/2026

ANEXO I

Lote		1 - G L O B A L						
#	Item	Código	Descrição Item	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
9	9	00045010	**(DER-ES 40284) ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª CAT. H= 3,00 A 4,50 M** (DER-ES 40284) ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª CAT. H= 3,00 A 4,50 M	metro cúbico	3,38		29,790000	100,69
10	10	00045011	**(DER-ES 40302) REATERRO DE CAVAS C/ COMPACTAÇÃO MANUAL (APILOAMENTO)** (DER-ES 40302) REATERRO DE CAVAS C/ COMPACTAÇÃO MANUAL (APILOAMENTO)	metro cúbico	1.249,39		111,830000	139.719,28
11	11	00003885	**(CÓDIGO DER ES 30119) APILOAMENTO DO FUNDO DE VALA COM MAÇO DE 30 A 60KG** APILOAMENTO DO FUNDO DE VALA COM MAÇO DE 30 A 60KG	metro quadrado	260,37		44,470000	11.578,65
12	12	00045024	**(DER-ES 42981) ESCORAMENTO DE CAVAS E VALAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DAS MADEIRAS, EM VIAS URBANAS** (DER-ES 42981) ESCORAMENTO DE CAVAS E VALAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DAS MADEIRAS, EM VIAS URBANAS	metro quadrado	165,12		290,210000	47.919,48
13	13	00045025	**(DER-ES 40231) FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO MAGRO COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA 1 E 2)** (DER-ES 40231) FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO MAGRO COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO)	metro cúbico	26,71		922,920000	24.651,19
14	14	00004189	**(CÓD. DER-ES 40250) FÔRMA DE TÁBUA DE MADEIRA DE 2.5X30.0CM, LEVANDO-SE EM CONTA UTILIZAÇÃO 3 VEZES** FÔRMA DE TÁBUA DE MADEIRA DE 2.5X30.0CM, LEVANDO-SE EM CONTA UTILIZAÇÃO 3 VEZES (INCLUINDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA)	metro quadrado	1.264,29		138,350000	174.914,52
15	15	00003765	**(CÓDIGO DER ES 40240) FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=25MPA- CONSIDERANDO LANÇAMENTO** FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=25 MPA - CONSIDERANDO LANÇAMENTO MANUAL PARA INFRA-ESTRUTURA (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO)	metro cúbico	200,5		930,060000	186.477,03

Protocolo: 25168/2026
Documento digital, verifique em: https://vendanova.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/
Identificador: b6503dc47968d1b531b3d735000954c2

Concorrência Eletrônica Nº 000022/2026

ANEXO I

Lote		1 - G L O B A L						
#	Item	Código	Descrição Item	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
16	16	00002772	**(CODIG. 40246) FORN. DOBRA E COLOCAÇÃO DE ARMADURA CA-60 B FINA, DIÂM. DE 4.0 A 7.0MM PARA FUNDAÇÕES** FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA, DIÂMETRO DE 4.0 A 7.0MM	quilograma	1.466,05		14,310000	20.979,18
17	17	00002773	**(CODIG. 40243) FORN. DOBRA E COLOCAÇÃO DE ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂM DE 6.3 A 10.0MM P/ FUNDAÇÕES** FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM	quilograma	8.107,91		13,420000	108.808,15
18	18	00003217	**(CÓDIG. DER-ES 40245) FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 12.5MM A 25.0MM** FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A GROSSA DIÂMETRO DE 12.5 A 25.0 MM (1/2 A 1")	quilograma	3.362,45		14,500000	48.755,53
19	19	00004218	**(CÓD. DER-ES 100203) PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM IGOLFLEX OU EQUIVALENTE A 3 DEMÃOS** PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM IGOLFLEX OU EQUIVALENTE A 3 DEMÃOS	metro quadrado	1.945,72		60,430000	117.579,86
20	20	00045026	**(DER-ES 50501) ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM CHEIOS "CLASSE B"** (DER-ES 50501) ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM CHEIOS "CLASSE B", COM RESISTÊNCIA MÍNIMA À COMPRESSÃO 15MPA, ASSENTADOS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA NO TRAÇO 14, PREPARO COM BETONEIRA, ESP. JUNTAS 10MM E ESP. DA PAREDE S/ REVESTIMENTO 14CM	metro quadrado	565,89		182,800000	103.444,69
21	21	00002789	**(CODIG. 120101) CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA, TRAÇO 1:3, ESP 5MMM** CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA, NO TRAÇO 13, ESPESSURA 5 MM	metro quadrado	771,31		8,940000	6.895,51
22	22	00003178	**(CÓDIG. DER 110302) REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA LAVADA** REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA LAVADA TRAÇO 10.56, ESPESSURA 25 MM	metro quadrado	771,31		98,120000	75.680,94

Protocolo: 25168/2026
Documento digital, verifique em: https://vendanova.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/
Identificador: b6503dc47968d1b531b3d735000954c2

Concorrência Eletrônica Nº 000022/2026

ANEXO I

Lote		1 - G L O B A L						
#	Item	Código	Descrição Item	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
23	23	00003179	**(CÓDIG. DER 160708) PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, INCLUSIVE SELADOR ACRÍLIC, TRÊS DEMÃOS** PINTURA COM TINTA ACRÍLICA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO, EM PAREDES EXTERNAS A TRÊS DEMÃOS	metro quadrado	658,01		39,040000	25.688,71
24	24	00003626	**(CODIG. DER-ES 40705) EXECUÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO 2 X 2 CM CONSIDERANDO 1CM DE APLICAÇÃO** EXECUÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO 2 X 2 CM CONSIDERANDO 1CM DE APLICAÇÃO DE ISOPOR E 1CM DE APLICAÇÃO DE MASTIQUE ELÁSTICO DO TIPO SIKAFLEX 1A OU EQUIVALENTE	metro	37		76,720000	2.838,64
25	25	00003389	**(CÓDIG. DER-ES 30203) LASTRO DE BRITA 3 E 4, APILOADO MANUALMENTE** (CÓDIG. DER-ES 30203) LASTRO DE BRITA 3 E 4, APILOADO MANUALMENTE	metro cúbico	212,31		326,650000	69.351,06
26	26	00045012	**(COMP. 00001) CANALETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO (SZC 60-20)** (COMP. 00001) CANALETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO (SZC 60-20)	metro	186,51		226,970000	42.332,17
27	27	00045013	**(DER-ES 41401) MANTA GEOTÊXTIL NÃO TECIDA COM RESISTÊNCIA LONGITUDINAL A TRAÇÃO 10KN/M, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO** (DER-ES 41401) MANTA GEOTÊXTIL NÃO TECIDA COM RESISTÊNCIA LONGITUDINAL A TRAÇÃO 10KN/M, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	metro quadrado	986,61		9,210000	9.086,68
28	28	00045014	**(DER-ES 42765) CORPO BSTC (GREIDE) DIÂMETRO 0,80 M CA-1 PB INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE DO TUBO EM VIAS URBANAS** (DER-ES 42765) CORPO BSTC (GREIDE) DIÂMETRO 0,80 M CA-1 PB INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE DO TUBO EM VIAS URBANAS	metro	12		1136,120000	13.633,44
29	29	00045015	**(DER-ES 42901) DRENO DE PVC D = 100 MM EM VIAS URBANAS** (DER-ES 42901) DRENO DE PVC D = 100 MM EM VIAS URBANAS	metro	566,22		78,460000	44.425,62

Protocolo: 25168/2026
Documento digital, verifique em: https://vendanova.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/
Identificador: b6503dc47968d1b531b3d735000954c2

Concorrência Eletrônica Nº 000022/2026

ANEXO I

Lote		1 - G L O B A L						
#	Item	Código	Descrição Item	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
30	30	00045016	**(SINAPI 89796) TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM** (SINAPI 89796) TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	unidade	284		70,320000	19.970,88
31	31	00045017	**(SINAPI 89750) URVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM** (SINAPI 89750) CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	unidade	36		140,430000	5.055,48
32	32	00045027	**(SINAPI 90695) UBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM** (SINAPI 90695) TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	metro	31,22		166,670000	5.203,44
33	33	00045018	**(SINAPI 104064) CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022** (SINAPI 104064) CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	unidade	9		322,350000	2.901,15
34	34	00045019	**(DER-ES 42210) GRAMA EM PLACAS EM TALUDES COM ESTACAS DE MADEIRA, FORNECIMENTO E PLANTIO** (DER-ES 42210) GRAMA EM PLACAS EM TALUDES COM ESTACAS DE MADEIRA, FORNECIMENTO E PLANTIO	metro quadrado	805,11		35,820000	28.839,04
35	35	00045028	**(DER-ES 10213) RETIRADA MANUAL CUIDADOSA DE BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO (BLOKRET)** (DER-ES 10213) RETIRADA MANUAL CUIDADOSA DE BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO (BLOKRET), INCLUSIVE LIMPEZA E EMPILHAMENTO PARA REAPROVEITAMENTO	metro quadrado	2,25		23,610000	53,12
36	36	00045020	**(DER-ES 10219) DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO, SEM REAPROVEITAMENTO** (DER-ES 10219) DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO, SEM REAPROVEITAMENTO	metro cúbico	22,59		346,630000	7.830,37

Protocolo: 25168/2026
Documento digital, verifique em: https://vendanova.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/
Identificador: b6503dc47968d1b531b3d735000954c2

Concorrência Eletrônica Nº 000022/2026

ANEXO I

Lote	1 - G L O B A L

#	Item	Código	Descrição Item	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
37	37	00045021	**(DER-ES 10216) RETIRADA MANUAL DE MEIO-FIO DE CONCRETO, SEM REAPROVEITAMENTO** (DER-ES 10216) RETIRADA MANUAL DE MEIO-FIO DE CONCRETO, SEM REAPROVEITAMENTO	metro	188,27		14,800000	2.786,40
38	38	00002593	**ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUÇÃO DE OBRAS** ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUÇÃO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAÇAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM ÁREA LICENCIADA	metro cúbico	22,59		111,690000	2.523,08
39	39	00044828	**(DER 200223) EXECUÇÃO DE LASTRO DE BRITA Nº 2, APLICADO SOB PASSEIOS E CICLOVIAS** (DER 200223) EXECUÇÃO DE LASTRO DE BRITA Nº 2, APLICADO SOB PASSEIOS E CICLOVIAS, COMPREENDENDO A ESCAVAÇÃO DO TERRENO NATURAL, NIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DA BASE, BEM COMO O FORNECIMENTO, ESPALHAMENTO E REGULARIZAÇÃO DA CAMADA DE BRITA	metro cúbico	18,72		391,670000	7.332,06
40	40	00003169	**(CÓDIG DER 200209) PASSEIO DE CIMENTADO CAMURÇADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA** PASSEIO DE CIMENTADO CAMURÇADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 13 ESP. 1.5CM, E LASTRO DE CONCRETO COM 8CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA	metro quadrado	374,29		209,170000	78.290,24
41	41	00045022	**(DER-ES 200229) EXECUÇÃO DE MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM DIMENSÕES DE 10 X 30 CM** (DER-ES 200229) EXECUÇÃO DE MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM DIMENSÕES DE 10 X 30 CM, UTILIZANDO FÔRMAS DE CHAPA COMPENSADA RESINADA DE 6 MM, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	metro	188,27		117,760000	22.170,68
42	42	00045029	**(DER-ES 200253) FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRÁULICO PASTILHADO (TÁTIL DE ALERTA), VERMELHO** (DER-ES 200253) FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRÁULICO PASTILHADO (TÁTIL DE ALERTA), VERMELHO, DIM. 20X20 CM, ESP. 1.5CM, ASSENTADO COM PASTA DE CIMENTO COLANTE AC-I, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E LASTRO	metro quadrado	75,31		113,740000	8.565,76

Protocolo: 25168/2026
Documento digital, verifique em: https://vendanova.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/
Identificador: b6503dc47968d1b531b3d735000954c2

Concorrência Eletrônica Nº 000022/2026

ANEXO I

Lote		1 - G L O B A L						
#	Item	Código	Descrição Item	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
43	43	00045023	**(COMP. 00002) ADMINISTRAÇÃO LOCAL** (COMP. 00002) ADMINISTRAÇÃO LOCAL	unidade	1		113840,0100	113.840,01
						Total do Lote		***1.629.340,44***
						Total Geral do(s) Lote(s)		***1.629.340,44***

Protocolo: 25168/2026
Documento digital, verifique em: https://vendanova.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/
Identificador: b6503dc47968d1b531b3d735000954c2