

PLATEFORME D'ORLY

Extension de l'aire d'attente W37 (norme EASA)

Maître d'Ouvrage : Paris Aéroport (75)

Date : 2016

Montant des travaux : 4 M€ TTC

LE PROJET

L'opération consiste à élargir l'aire d'attente avions W37 afin de permettre l'attente d'avions de code E, tout en gardant le passage d'avions de code F. L'aménagement est prévu pour pouvoir accueillir en attente soit 2 avions de code C, soit un de code E.

Il induisait la réalisation et mise en œuvre de :

- 25 000 m³ de déblais évacués
- 7000 m³ de béton
- 21 km de fourreaux
- 300 m de fonçage de diamètre 500 mm



MISSION D'IRIS CONSEIL

Mission complète hors AVP

- Coordination avec exploitants de Paris Aéroport (exploitant plateforme / exploitants réseaux).
- Suivi de la mise en œuvre des mesures de réductions des risques en contexte aéroportuaire (FOD, poussières, étanchéité zone travaux).
- Intervention 24h /24h pendant 12 semaines.

